

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0860</b>	<b>Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Parkoviště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>01</b>	<b>Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	RIPS projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	RIPS projekt s.r.o.			
Objednatel	Městská část Praha 20			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	860
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	503 167	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	503 167	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		503 167	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		503 167	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		503 167 Kč
DPH	21,0	%		105 665 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>608 832 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 01 Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice  
Objekt : 01 Parkoviště

Rozpočet : 0860  
Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	11 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	88 725	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	93 710	0	0	0	0
5 Komunikace	117 971	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	20 700	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 358	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	142 203	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>503 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			503 167	0
Oborová přírážka			503 167	0
Přesun stavebních kapacit			503 167	0
Mimostaveništní doprava			503 167	0
Zařízení staveniště			503 167	0
Provoz investora			503 167	0
Kompletační činnost (IČD)			503 167	0
Rezerva rozpočtu			503 167	0
Dokumentace skutečného provedení			503 167	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	01 Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice	Rozpočet: 0860
Objekt :	01 Parkoviště	Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 001 Přípravné práce</b>						
1	001.a	Prověření existence podzemních sítí na pozemku vytyčení				
			kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
2	001.b	Geologický průzkum prověření únosnosti podloží				
			kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 001 Přípravné práce</b>						<b>11 500,00</b>
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	63,35	45,00	2 850,75
4	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00	65,00	1 690,00
5	113108306R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6 cm	m2	38,80	115,00	4 462,00
6	113107516R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.16 cm	m2	38,80	115,00	4 462,00
7	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	9,18	2 500,00	22 950,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,11	120,00	1 333,20
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	20,41	250,00	5 102,50
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,41	20,00	408,20
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18,20	32,00	582,24
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,20	140,00	2 547,30
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,20	265,00	4 821,68
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	181,95	22,00	4 002,90
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,20	17,00	309,32
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,20	150,00	2 729,25
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po základech	m3	2,75	650,00	1 790,10
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	33,05	35,00	1 156,75
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním pod ornici	m3	10,57	650,00	6 871,15
20	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,61	850,00	5 618,50
21	167101101R0x	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice				
			m3	6,61	140,00	925,40
22	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ornice				
			m3	6,61	265,00	1 751,65
23	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	33,05	120,00	3 966,00
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	33,05	250,00	8 262,50
25	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,10	120,00	132,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>88 725,38</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
26	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	36,80	32,00	1 177,60
27	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	32,00	38,00	1 216,00
28	963012510R00	Bourání stropů z desek š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	5,96	2 500,00	14 900,00
29	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC VPC - režné	m3	16,72	1 800,00	30 096,00
30	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC plotové tvarovky	m3	10,00	1 500,00	15 000,00
31	961055111R00	Bourání podezdívky stěn z železobetonu	m3	2,52	2 500,00	6 300,00
32	965043431RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	13,90	1 800,00	25 020,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>93 709,60</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0/63				
			m2	121,65	98,00	11 921,70
34	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 8/16				
			m2	121,65	88,00	10 705,20
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	121,65	210,00	25 546,50
36	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2	m2	121,65	10,00	1 216,50
37	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	121,65	50,00	6 082,50
38	592451171	Dlažba 20x10x8 cm barevná	m2	3,90	250,00	975,00
39	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	118,95	150,00	17 842,50

## Slepý rozpočet

Stavba :	01 Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice	Rozpočet: 0860
Objekt :	01 Parkoviště	Parkoviště Mezilesí-Horní Počernice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	49,40	319,00	15 758,60
41	599142111R00	Zálivka spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	49,40	150,00	7 410,00
42	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	49,10	319,00	15 662,90
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,42	19,00	178,98
44	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	9,42	50,00	471,00
45	59217493	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5	kus	12,00	350,00	4 200,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>117 971,38</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
46	914001111R00	Osaz+dod. sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00	550,00	550,00
47	40445343	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
48	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	1,50	5 500,00	8 250,00
49	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	1,50	750,00	1 125,00
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčaráy, zebry, nápisů	m2	1,50	1 850,00	2 775,00
51	184807999RXX	DIO	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>20 700,00</b>
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					
52	3889952199xo	Chráničky stávajících inženýrských sítí-VO, NN vč. zemních prací	m	32,00	250,00	8 000,00
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>8 000,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	135,72	150,00	20 357,87
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>20 357,87</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	119,30	280,00	33 403,42
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	477,19	45,00	21 473,63
56	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	119,30	140,00	16 701,71
57	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	119,30	265,00	31 613,95
58	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	357,89	20,00	7 157,88
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	119,30	17,00	2 028,06
60	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	4,47	250,00	1 117,52
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	114,83	250,00	28 706,96
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>142 203,13</b>

## POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720760310, dodatek č. 1

**Pojištěný:** Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.  
se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, Česká republika  
IČ 186 26 084

**Pojistitel:** Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00  
IČ 47116617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 1897

Pojistná smlouva č.: 7720760310, dodatek č. 1

Rozsah pojištění: **Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku**

Limit pojistného plnění: 60 000 000,-Kč

Spoluúčast: 100 000,- Kč


Územní rozsah pojištění : Česká republika

Účinnost pojistné smlouvy: 01.06.2014– 31.05.2015


**Pojistná smlouva může být po vzájemné dohodě prodloužena na další pojistný rok.**

V Brně 3.6.2014

Za pojistitele:

  
Ing. Roman Vaněk  
vedoucí referátu hospodářských rizik

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA  
NADRAŽNÍ 163/14  
602 00 BRNO  
-10-

  
Ing. Zdeňka Tichá  
underwriter