

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 2012/20/0016

číslo zhotovitele: OSM 120043

uzavřená podle § 536-565 obchodního zákoníku (zákona č. 513/91 Sb., v platném znění) dále jen SoD

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha 20**
se sídlem Úřad městské části
Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice
zastoupená: Hanou Moravcovou,
starostkou MČ Praha 20
bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice
číslo účtu: 27-2000923349/0800
IČ: 002 40 192
DIČ: CZ 00240192

Zastoupena ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška tel: 725 787 654

Ing. Jiří Matějovský tel: 724 946 708

- 1.2. ZHOTOVITEL: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (EKIS)**
Se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupená jednatelem:
Panem Pavlem Smětákem
Ing. Milošem Smolíkem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1
Číslo účtu: 4012303031/0100
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

zastoupen ve věcech realizačních a technických:

Ing. Martin Škopek tel. 606 684 208

Ing. Jaromír Bulíř tel. 602 519 115

Jiří Lhota tel. 608 718 484

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Rekonstrukce objektu č.p.867, Náchodská ul., Praha 9 – Horní Počernice**“. Hlavní práce budou spočívat ve statickém zajištění budovy, rekonstrukci interiéru, při které vzniknou 4 bytové jednotky a úpravě svodu srážkové vody do přilehlé dešťové kanalizace. Podrobný rozsah prací je dán přílohou č.1 této smlouvy – položkovým rozpočtem stavby v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu a s rozhodnutím Rady MČ objednatele ze dne 8.10.2012.

- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s platnými normami ČSN, případně jejich novelizacemi.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, které mohl vzhledem k povaze díla(rekonstrukce) získat běžnou prohlídkou stavby a na základě projektové dokumentace. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1.- Naceněný výkaz výměr.
- V ceně díla, která je uvedena v čl. 5, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla:
- náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba),
 - provozní a komplexní vyzkoušení díla,
 - zajištění péče o zhotovené dílo až do přejímacího řízení, které proběhne po místním šetření pro kolaudaci (závěrečné kontrolní prohlídce),
 - náklady na pojištění,
 - zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů a ostatní práce a náklady,
 - další náklady včetně poplatků a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem,
 - odstranění a likvidace všech odpadů (vybouraných, i z materiálu zhotovitele) na své náklady.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
- 2.5. Veškeré práce a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré práce nad rámec sjednaného předmětu plnění musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě, jehož návrh předloží objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu
- 2.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Předmět smlouvy bude plněn v období:

zahájení prací, předání staveniště: **12.11.2012**

dokončení prací, předání stavby: do **31.8.2013**

4. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně nezbytných dokladů (2x paré PD, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy apod.). O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Tato cena za dílo je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nesmí být překročena. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty.

Celková konečná cena za zhotovení díla „**Rekonstrukce objektu Náchodská č.p.867, Praha 9 – Horní Počernice**“ v rozsahu této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 24.10. 2012 č.j. MCP20 013905/2012/OHSI/Mat ve výši:

Celková konečná cena bez DPH

1 839 248,-Kč

DPH 14%

257 495,-Kč

CELKEM včetně DPH

2 096 743,-Kč

- 5.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována v průběhu provádění díla, a to formou měsíčních dílčích faktur na cenu díla dle této smlouvy (dílčí plnění). Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 25. dni příslušného měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupcem objednatele ve věcech technických, technického dozoru a zástupcem zhotovitele vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla bude zhotoviteli na základě všech dílčích měsíčních faktur a konečné faktury objednatelem uhrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH) Pozastávka ve výši 10 % dohodnuté ceny bude objednatelem proplacena po předložení „ Protokolu o předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků.

- 5.3. Veškeré faktury budou vyhotoveny a doručeny objednateli na adresu: Městská část Praha 20, ÚMČ, Jívanská 647/10, PSČ 193 21, Praha 9 – Horní Počernice.
- 5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 5.5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 28 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, bude vrácena k doplnění a lhůta k proplacení se bude počítat od nového doručení faktury.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 6.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu (osobu) provádějící inženýrskou činnost.
- 6.2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 6.3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatit sjednanou cenu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1. Zhotovitel provede práce a dílo dle této smlouvy v souladu s právními předpisy, kompletně, kvalitně, bez vad a nedodělků a v dohodnutém termínu.
- 7.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 7.3. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 7.4. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 3 000 000,- Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Řádně provedená stavba se předává a přijímá v rozsahu dle předané projektové dokumentaci a přílohou č.1 – Cenová nabídka . Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 dnů před termínem dokončení k převzetí díla.
- 8.3. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele podle bodu 7.1. přijímací řízení v termínu, který mu umožní převzít dílo nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho dokončení.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků a lhůty k jejich odstranění. V případě, že se předává dílo bez vad a nedodělků rovněž i prohlášení objednatele, že dílo přijímá.
- 8.5. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech provedených zkoušek.
- 8.6. Záruční lhůta začíná dnem, kdy byl podepsán zápis o předání a převzetí díla **bez vad a nedodělků.**

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců dle bodu 8.6., mimo výrobky, které budou specifikovány v protokolu o předání a převzetí stavby. Objednatel je povinen oznámit zjištěné vady, na které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen oznámenou vadu odstranit neprodleně nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o zjištěné vadě.
- 9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.

10. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 10.1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

- 10.3. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, uhradí zhotovitel smluvní pokutu za jednotlivé nedodržení BOZP **500,- Kč.**

11. VYŠŠÍ MOC

- 11.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
- 11.2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, apod..
- 11.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy, v případě:
- zahájení insolventního řízení nebo nařízením exekuce na majetek zhotovitele,
 - nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes písemné upozornění objednatele,
 - nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě:

- bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, nebude-li dohodnuto jinak.

- 12.3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 12.4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
- 12.5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 12.6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 12.7. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

14. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

- 14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.
- 14.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
- 14.3. Písemnost se považuje za doručenou rovněž dnem, kdy ji některá ze smluvních stran odmítne převzít.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upřesněny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 15.2. Změna smluvních podmínek může být provedena na základě dohody obou smluvních stran a to jen písemným dodatkem k této SoD.
- 15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 15.4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 15.5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
- 15.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 15.8. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 11.10.2012; usnesení č. 71/7.11/12.

15.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

V Praze dne: 9. 11. 2012

V Praze dne:

.....
za objednatele:
paní Hana Moravcová
starostka MČ Praha 20



.....
za zhotovitele
pan Pavel Směták a pan Ing. Miloš Smolík
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č.2 – Pojistný certifikát

**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.**
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9

ROZPOČET

Rozpočet	1	Rekonstrukce objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Rekonstrukce objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9	Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.D.O. Sdružení proj. kanceláři -ARCHDAN		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	A.D.O. Sdružení proj. kanceláři -ARCHDAN			
Objednatel	ÚMČ Praha 20 - Horní Počernice			
Dodavatel	EKIS spol.s r.o.		Zakázkové číslo	12012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	898 018	Vedlejší rozpočtové náklady - NÚS	53 570
Z	PSV celkem	607 234		
R	M práce celkem	280 426		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 785 678		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 785 678	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 839 248	Ostatní náklady celkem	53 570
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		14,0 %		1 839 248 Kč
DPH		14,0 %		257 495 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 096 743 Kč

Poznámka :

Kuchyškové linky včetně spotřebičů nezahrnuty.

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 367	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	4 815	0	0	0	0
27 Základy	35 630	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	55 366	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	45 950	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	44 466	0	0	0	0
5 Komunikace	6 207	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	121 720	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 812	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	76 673	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	231 426	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 583	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 174	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	29 356	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 177	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 172	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	32 345	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	41 443	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	69 800	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	93 504	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	15 634	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	34 562	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	96 463	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	22 137	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	75 725	0	0	0
781 Obklady keramické	0	47 699	0	0	0
783 Nátěry	0	15 708	0	0	0
784 Malby	0	43 215	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	210 528	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	50 400	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	15 698	0
M44 Montáže stabilních hasících zařízení	0	0	0	3 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	92 125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	898 018	607 234	0	280 426	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - NÚS		3,0	1 785 678	53 570
CELKEM VRN				53 570

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení kolem objektu: $(3*2+9,52+0,6*2)*0,6*1,2$ vně:	m3	12,04 12,04	191,00	2 299,33
2	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 prohloubení základů: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$	m3	7,99 7,99	890,00	7 111,19
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem objektu vně: $(3*2+9,52+0,6*2)*0,6*1,2$	m3	18,79 18,79	550,00	10 333,62
4	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 kolem obv. zdiva: $(9,52-0,8*2+2,2*2)*0,6*1,2$ uvnitř objektu: skladba podlah: byt 2 P2: $(3,8+10+13,6+3,4)*(0,42-0,2)$	m3	15,65 8,87 6,78	650,00	10 170,16
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m kolem objektu vně: $(3*2+9,52+0,6*2)*0,6*1,2$ uvnitř: $(9,52-0,8*2+2,2*2)*0,6*1,2$	m3	20,91 12,04 8,87	76,50	1 599,52
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením pod základy: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$	m3	7,99 7,99	845,00	6 751,63
7	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$	m3	7,99 7,99	252,00	2 013,51
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m pod základy: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$ skladba podlah: byt 2 P2: $(3,8+10+13,6+3,4)*(0,42-0,2)$	m3	14,77 7,99 6,78	30,50	450,37
9	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 pod základy: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$ skladba podlah: byt 2 P2: $(3,8+10+13,6+3,4)*(0,42-0,2)$	m3	14,77 7,99 6,78	30,50	450,37
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pod základy: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$ skladba podlah: byt 2 P2: $(3,8+10+13,6+3,4)*(0,42-0,2)$	m3	14,77 7,99 6,78	280,00	4 134,51
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných pod základy: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$ skladba podlah: byt 2 P2: $(3,8+10+13,6+3,4)*(0,42-0,2)$	m3	14,77 7,99 6,78	16,60	245,12
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním kolem objektu: $(3*2+9,52+0,6*2)*0,6*1,2$ uvnitř objektu: $(9,52-0,8*2+2,2*2)*0,6*1,2$	m3	20,91 12,04 8,87	88,70	1 854,61
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pod základy: $(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,7$ skladba podlah: byt 2 P2: $(3,8+10+13,6+3,4)*(0,42-0,2)$	m3	14,77 7,99 6,78	200,00	2 953,22
	Celkem za	1 Zemní práce				50 367,15
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
14	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože $9,52*2$	m	19,04 19,04	119,00	2 265,76
15	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm JS 125:2+4,39+5,25	m	11,64 11,64	219,00	2 549,16
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				4 814,92
Díl: 27		Základy				

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,78	209,00	581,86
		podbetonování základů:(3*2+9,52-0,8*2)*0,2		2,78		
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,78	48,20	134,19
		podbetonování základů:(3*2+9,52-0,8*2)*0,2		2,78		
18	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	5,71	4 200,00	23 970,24
		(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,5		5,71		
19	279311113R0Y	Postupné podbetonování zákl. zdiva B20 (C20/25)	m3	2,59	4 220,00	10 943,73
		podbetonování základů:(3*2+9,52-0,8*2)*0,82*0,2		2,28		
		klín pro izolaci:(3*2+9,52)*0,2*0,2/2		0,31		
Celkem za		27 Základy				35 630,01
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
20	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	15,59	507,00	7 904,13
		1.NP:(1,61+2,1+3,62)*3		21,99		
		-(0,8*2+1,6)*2		-6,40		
21	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	5,68	339,00	1 924,16
		obezdívka VZT:				
		2.NP:(0,32+0,6+0,5+0,3)*3,3		5,68		
22	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	16,57	497,00	8 235,14
		skladba P4:				
		2.NP:(2,19+0,125+1,805)*3,3		13,60		
		1.NP rozvaděč:(0,3*2+0,75)*3-0,75*1,435		2,97		
23	342255026R00	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm	m2	45,50	492,00	22 386,00
		2.NP:(3,91+2,75+3,6+2,34)*3		50,90		
		-(0,7+0,6*2+0,8)*2		-5,40		
24	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	50,70	100,00	5 070,00
		1.NP:3*7		21,00		
		2.NP:3,3*9		29,70		
25	346244811R00	Přízdivky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm	m2	18,62	417,00	7 766,21
		vnější:(3*2+9,52)*1,2		18,62		
26	346971154R00	Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 80 mm	m2	13,60	153,00	2 080,19
		skladba P4:				
		2.NP:(2,19+0,125+1,805)*3,3		13,60		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				55 365,83
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce					
27	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	82,20	514,00	42 250,80
		2.NP P5:				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
28	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	82,20	45,00	3 699,00
		2.NP P5:				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				45 949,80
Díl: 38	Kompletní konstrukce					
29	285371111U00	Kotvy - táhla 20mm vč. rektifikač. šroubů + injek	m	69,00	335,00	23 115,00
		1.NP:				
		T2-4:9,9+6,2+5,1		21,20		
		2.NP:				
		T1-2:14*2+9,9*2		47,80		
30	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg	kg	26,91	46,32	1 246,47
		rámy pro lemování u VZT:(0,4+0,25)*2*2*9*1,15		26,91		

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	550,50	36,52	20 104,29
		kotevní desky:				
		1.NP:				
		K1:0,3*0,3*8*20*5		72,00		
		K2:0,4*17,9		7,16		
		2.NP:				
		K1:0,3*0,3*8*20*8		345,20		
		krov K3:0,25*0,8*8*8		102,40		
		Mezisoučet		526,76		
		ztratné, prořez:296,76*0,08		23,74		
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				44 465,76
Díl: 5		Komunikace				
32	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,03	104,00	1 043,33
		kolem objektu:(3*2+9,52+0,6*2)*0,6		10,03		
33	637121111U00	Okapový chodník kačírek tl 10cm	m2	10,03	171,00	1 715,47
		kolem objektu:(3*2+9,52+0,6*2)*0,6		10,03		
34	599000010RAY	Rozebrání a zřízení dlážděné komunikace kompl. provedení	m2	4,00	862,00	3 448,00
		pro kanalizaci:5*0,8		4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				6 206,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
35	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	22,35	210,00	4 693,50
		po obkladech :				
		1.NP:(1,5+1,7+0,8*2+1,2*2+1,3*2)*1,5		14,70		
		0,9*3*2		5,40		
		2.NP:1,5*1,5		2,25		
36	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	144,43	230,00	33 217,93
		příčky:				
		tl. 5cm:				
		obezdívka VZT:				
		2.NP:(0,32+0,6+0,5+0,3)*3,3		5,68		
		tl. 10cm:				
		skladba P4:				
		2.NP:(2,19+0,125+1,805)*3,3		13,60		
		1.NP rozvaděč:(0,3*2+0,75)*3-0,75*1,435		2,97		
		tl. 11,5cm:				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:(1,61+2,1+3,62)*3		21,99		
		-(0,8*2+1,6)*2		-6,40		
		Konec provozního součtu		15,59		
		15,59*2		31,18		
		tl. 12,5cm:				
		Začátek provozního součtu				
		2.NP:(3,91+2,75+3,6+2,34)*3		64,00		
		-(0,7+0,6*2+0,8)*2		-5,40		
		Konec provozního součtu		32,40		
		32,4*2		91,00		
37	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	100,10	159,00	15 915,23
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:				
		T2-4:9,9+6,2+5,1		21,20		
		2.NP:				

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T1-2:14*2+9,9*2		47,80		
		Konec provozního součtu		69,00		
		přes táhla:69*0,15		10,35		
		přes trhlíny :6*3*0,15		2,70		
		ytong:				
		tl. 5cm:				
		obezdívka VZT:				
		2.NP:(0,32+0,6+0,5+0,3)*3,3		5,68		
		tl. 10cm:				
		skladba P4:				
		2.NP:(2,19+0,125+1,805)*3,3		13,60		
		1.NP rozvaděč:(0,3*2+0,75)*3-0,75*1,435		2,97		
		tl. 12,5cm:				
		Začátek provozního součtu				
		2.NP:(3,91+2,75+3,6+2,34)*3		37,80		
		-(0,7+0,6*2+0,8)*2		-5,40		
		Konec provozního součtu		32,40		
		32,4*2		64,80		
38	611100012RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava ze 30 %	m2	112,00	122,00	13 664,00
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
		Mezisoučet		89,60		
		klenby:89,6*0,25		22,40		
39	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %	m2	553,36	98,00	54 229,48
		1.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		3,6+3,7+4,8+3,6+8,5+2,6+4,7+4,4+3+1,7+3,6+2,7		46,90		
		Konec provozního součtu		46,90		
		46,9*2*3		281,40		
		2.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		5,2+4,2+5,3+3,8+0,9+0,59+7+4,2+3,9+3,8+2,7+3,8		45,39		
		1,5		1,50		
		Konec provozního součtu		46,89		
		46,89*2*2,9		271,96		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				121 720,14
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
40	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	18,62	151,00	2 812,22
		pod izolaci svíslou:(3*2+9,52)*1,2		18,62		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				2 812,22
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
41	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	3,08	3 040,00	9 363,20
		skladba podlah:				
		byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*0,1		3,08		
42	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	6,16	987,00	6 079,92
		skladba podlah:				
		byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*0,2		6,16		
43	632418120RU2	Potěr ruční zpracování, tl. 20 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	86,70	212,00	18 380,40

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skladba podlah:				
		2.NP P3:				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
		ostatní:4,5		4,50		
44	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	89,60	320,00	28 672,00
		skladba podlah:				
		1.NP:				
		byt 1 P1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2 P2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní P1:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
45	631663111RY	Oprava trhlin na fasádě	m	18,00	189,00	3 402,00
		6*3		18,00		
46	631900002RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí	m2	120,40	89,50	10 775,80
		skladba podlah:				
		1.NP:				
		byt 1 P1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*2		61,60		
		ostatní P1:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				76 673,32
Díl: 64	Výplně otvorů					
47	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60- 80 x 197 x 16 cm	kus	8,00	912,00	7 296,00
		1.NP:4		4,00		
		2.NP:4		4,00		
48	61143000	Okno plastové jednodílné 40 x 60 cm OS	kus	4,00	2 760,00	11 040,00
		jih:4		4,00		
49	61143037	Okno plastové jednodílné 65 x 150 cm OS v protihlukovém provedení 42 dB	kus	1,00	6 400,00	6 400,00
		sever: 1		1,00		
50	61143151	Okno plastové 2dílné 110- 140 x 150 cm OS/O v protihlukovém provedení 42 dB	kus	9,00	11 280,00	101 520,00
		sever: 9		9,00		
51		Okno plastové 2dílné 110- 140 x 150 cm OS/O v protihlukovém provedení 39 dB	kus	1,00	11 600,00	11 600,00
		východ:1		1,00		
52		Okno plastové 2dílné 110- 140 x 150 cm OS/O	kus	4,00	8 900,00	35 600,00
		jih: 4		4,00		
53	642100011RAY	Vybour. otvoru pro větrací okno	kus	1,00	1 110,00	1 110,00
		1.PP:1		1,00		
		obnova okna:				
54	642101011RAC	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 60 cm	kus	4,00	1 300,00	5 200,00
		jih :4		4,00		
55	642101012RAC	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 60 cm	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
		jih:1+1		2,00		
56	642101013RAC	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety zeď tloušťky 60 cm	kus	15,00	1 800,00	27 000,00
		sever:10		10,00		
		jih:4		4,00		
		východ:1		1,00		
57	642200011RAA	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh zeď tloušťky 15 cm	kus	4,00	1 320,00	5 280,00

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:3		3,00		
		2.NP:1		1,00		
58	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh bez změny velikosti otvoru	kus	5,00	1 680,00	8 400,00
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:3		3,00		
59	642202011RAB	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 30 cm	kus	5,00	800,00	4 000,00
		1.NP:3		3,00		
		2.NP:2		2,00		
60	642300011RAA	Vybour.otvoru pro vstup, plocha 5,5 m2, překlady zeď tloušťky 30 cm	kus	1,00	3 980,00	3 980,00
		2.NP:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				231 426,00
Díl: 8		Trubní vedení				
61	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC	m	13,00	241,00	3 133,00
		odvodnění svodů:1,5*2+10		13,00		
62	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka do 2,0 m vč. zemních prací	m	5,00	1 240,00	6 200,00
		napjení potrubí:5		5,00		
63	877355121R0Y	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 200 vč. dodávky a úprav	kus	1,00	3 250,00	3 250,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 583,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
64	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	181,70	67,00	12 173,90
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
		2.NP:				
		byt 3:5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
		ostatní:4,5+5,4		9,90		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 173,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
65	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	h	40,00	250,00	10 000,00
		přípomoc spec. profesí:8*5		40,00		
66	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	209,45	59,20	12 399,62
		1.PP :4,68*3,35+3,5*3,45		27,75		
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
		2.NP:				
		byt 3:5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
		ostatní:4,5+5,4		9,90		
67	953922112R00	Montáž tvarovky větrací vnější vč. dodávky	kus	4,00	989,00	3 956,00
		odvětrání:4		4,00		
68	950300210RA0	Vytvoření otvoru dod. ve střeše do 0,5 m2 vč. zpětné úpravy	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
		pro VZT:2		2,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 355,62

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
69	776511810R00	Odstranění podlah lepených	m2	86,70	28,20	2 444,94
		skladba podlah:				
		2.NP :				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
		ostatní:4,5		4,50		
70	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	29,60	86,50	2 560,40
		1.NP:(1,55+1,255)*3-0,8*2		6,82		
		2.NP:4*3-0,8*2		22,78		
71	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	1,07	111,00	118,22
		1.NP:(0,155+0,2)*3		1,07		
72	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	20,30	40,60
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
73	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	137,00	438,40
		1.NP:1*0,8*2		1,60		
		2.NP:1*0,8*2		1,60		
74	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	9,88	505,00	4 989,40
		pro táhla:				
		1.NP:0,82*4+0,5*2		4,28		
		2.NP:0,7*4*2		5,60		
75	971033481R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, do tl.90cm	kus	4,00	820,00	3 280,00
		odvětrání:4		4,00		
76	971033481R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1,7 m2, do tl.90cm	kus	1,00	680,00	680,00
		odvětrání:4		1,00		
77	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	14,00	151,00	2 114,00
		kotevní desky:				
		kotevní desky:				
		1.NP:3*2		6,00		
		2.NP:4*2		8,00		
78	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	69,00	53,10	3 663,90
		1.NP:				
		T2-4:9,9+6,2+5,1		21,20		
		2.NP:				
		T1-2:14*2+9,9*2		47,80		
79	978021291U00	Otluč omít cem vni stropů 100%	m2	41,63	149,00	6 202,80
		1.PP klenby:(4,68*3,35+3,5*3,45)*1,5		41,63		
80	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny podkladní tloušťka 10 cm	m2	61,60	125,00	7 700,00
		skladba podlah:				
		1.NP:				
		byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*2		61,60		
81	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm	m2	120,40	96,50	11 618,60
		skladba podlah:				
		1.NP:				
		byt 1 P1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*2		61,60		
		ostatní P1:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
82	972950001Y	Vybourání otvorů ve stropě	m2	0,40	980,00	392,00
		pro VZT:0,4*0,25*2*2		0,40		
83	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	22,35	86,50	1 933,28
		1.NP:(1,5+1,7+0,8*2+1,2*2+1,3*2)*1,5		14,70		

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*3*2		5,40		
		2.NP:1,5*1,5		2,25		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				48 176,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
84	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	114,52	246,00	28 171,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 171,71
Díl: 711		Izolace proti vodě				
85	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	18,62	35,60	663,01
		(3*2+9,52)*1,2		18,62		
86	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	18,62	184,50	3 436,13
		(3*2+9,52)*1,2		18,62		
87	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	20,10	420,00	8 442,00
		koupelny část stěn:				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:				
		byt 1:0,9*2		1,80		
		byt 2:0,75*2+1,65		3,15		
		2.NP:				
		byt 3:0,9*2		1,80		
		byt 4:0,75*2+1,8		3,30		
		Konec provozního součtu		10,05		
		v 2m:10,05*2		20,10		
88	711401112R00	Páska KERDI-KEBA k přelepení spoje pásu DITRA	m	36,07	251,00	9 053,57
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:				
		byt 1:2,69+0,25+1,72		4,66		
		byt 2:2,1+1,65		3,75		
		2.NP:				
		byt 3:1,83+0,9+2,75		5,48		
		byt 4:2,34+1,805		4,15		
		Konec provozního součtu		18,04		
		18,035*2		36,07		
89	711401111R0Y	Izolace a dilatace rohoží DITRA - SOUND Schluter	m2	16,80	580,00	9 744,00
		1.NP:				
		byt 1:4,6		4,60		
		byt 2:3,4		3,40		
		2.NP:				
		byt 3:4,6		4,60		
		byt 4:4,2		4,20		
90	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,21	31 338,71	1 005,97
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				32 344,69
Díl: 713		Izolace tepelné				
91	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	82,20	24,20	1 989,24
		2.NP P5:				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
92	713111221RK5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju Jutafol N 140 standard	m2	82,20	35,20	2 893,44
		2.NP P5:				

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
93	713120080RA0	Separační fólie PE skladba podlah: 1.NP: byt 1 P1:3,7+9,1+13+1,6+4,6 ostatní P1:14,3+5,4+4,1+3	m2	58,80	13,90	817,32
94	713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení materiál ve specifikaci skladba podlah: 1.NP: byt 1 P1:3,7+9,1+13+1,6+4,6 byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*2 ostatní P1:14,3+5,4+4,1+3	m2	120,40	16,10	1 938,44
95	28375430.A	Polystyren extrudovaný tl. 30-120 mm skladba podlah: byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4)*0,06 ztratné, prořez:1,85*0,03	m3	1,90	4 540,00	8 641,89
96	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S skladba podlah: Začátek provozního součtu 1.NP: byt 1 P1:3,7+9,1+13+1,6+4,6 ostatní P1:14,3+5,4+4,1+3 Konec provozního součtu 58,8*0,06 ztratné, prořez:3,53*0,03	m3	3,63	3 210,00	11 664,82
97	63150834.A	Plst' ISOVER DOMO12 nekaširovaná skleněná tl. 120mm 2.NP P5: byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6 byt 4:5+18+15,2+4,2 Mezisoučet ztratné, prořez:82,2*0,02	m2	83,84	143,00	11 989,69
98	67390526	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 skladba podlah: byt 2 P2:(3,8+10+13,6+3,4) ztratné, prořez:30,8*0,015	m2	31,26	22,90	715,90
99	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,95	40 650,74	792,69
	Celkem za	713 Izolace tepelné				41 443,43
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
100	720.1	Zdravotní technika	kpl	1,00	69 800,00	69 800,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				69 800,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
101	725534112R00	Ohřivač elektr. zásob. beztl. DZ Dražice BTO 10 IN	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
102	725534225R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125	soubor	4,00	8 650,00	34 600,00
103	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00	1 800,00	7 200,00
104	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00	2 100,00	8 400,00
105	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	2,00	4 680,00	9 360,00
106	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust	kus	2,00	9 560,00	19 120,00
107	725100006RA0	Klozet kombi	kus	4,00	3 100,00	12 400,00
108	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,24	93 280,00	223,87
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				93 503,87
Díl:	735	Otopná tělesa				

Rozpočet

Stavba : 9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20		Rozpočet: 1	
Objekt : 1 Rekonstrukce objektu		Rekonstrukce objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	735171315R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.750	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
110	735171329R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic 1220.750	kus	1,00	2 569,00	2 569,00
111	735.1	Vytápění - úprava rozvodů, přemístění radiátorů	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
112	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	2,39	15 269,00	364,93
Celkem za 735 Otopná tělesa						15 633,93
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
113	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm vč. dodávky	kus	8,00	596,00	4 768,00
				8,00		
				krov:8	2,00	860,00
114	762082230Y	Zesílení zhlaví stropních trámů	kus	2,00		1 720,00
				2,00		
				ozn. m:2	15,20	980,00
115	762950030RAB	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2	m	9,20		14 896,00
				výměna u komínů:2.8*2+1.8*2	6,00	
				krokve odhad:3*2		
116	762950030RAY	Výměna části střešní vazby průřezová plocha nad 450 cm2	m	9,00	1 254,00	11 286,00
				1,50		
				pozednice:1,5	4,00	
				nároží:1*4	3,50	
				vaz. trám:3,5		
117	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,79	32 670,00	1 891,59
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						34 561,59
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
118	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	17,00	141,00	2 397,00
				9,00		
				1.NP:9	8,00	
				2.NP:8	4,00	480,00
119	54914623	Dveřní kování WC	kus	2,00		1 920,00
				1.NP:2	2,00	
				2.NP:2		
120	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky do 80 cm	kus	7,00	505,00	3 535,00
				1.NP:3	3,00	
				2.NP:4	4,00	
121	766950020RAB	Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	16,00	560,00	8 960,00
				12,00		
				sklep, půda, komora:2*2*3	4,00	
				kotle:1*2*2		
122	54914620	Dveřní kování klíč	kus	9,00	420,00	3 780,00
				1.NP:9-2-2	5,00	
				2.NP:8-2-2	4,00	
123	549146403	Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík Ti	kus	4,00	1 220,00	4 880,00
				1.NP:2	2,00	
				2.NP:2		
124	61164005	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 60x197 cm prof. Klasik	kus	8,00	2 150,00	17 200,00
				4,00		
				1.NP:9-2	4,00	
				2.NP:8-2		
125	61164005	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 cm prof. Klasik	kus	13,00	2 200,00	28 600,00
				7,00		
				1.NP:9-2	6,00	
				2.NP:8-2		
126	61165630	Dveře bezpeč. protipožární EI30 80x197 cm CPL 0,2	kus	4,00	6 040,00	24 160,00
				4,00		
				bytové vstupní:4		
127	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,08	95 432,00	1 030,67
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						96 462,67
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
128	767662110R0Y	Montáž mříží pevných vč. dodávky	kus	1,00	19 000,00	19 000,00

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
129	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele 0,9*9+1,3*7	m	17,20 17,20	303,00	5 211,60
130	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, sokl do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	23,90	420,00	10 038,00
		1.NP:				
		byt 1:4,6		4,60		
		byt 2:3,4		3,40		
		ostatní:4,1+3		7,10		
		2.NP:				
		byt 3:4,6		4,60		
		byt 4:4,2		4,20		
131	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	25,10	220,00	5 520,90
		1.NP:				
		byt 1:4,6		4,60		
		byt 2:3,4		3,40		
		ostatní:4,1+3		7,10		
		2.NP:				
		byt 3:4,6		4,60		
		byt 4:4,2		4,20		
		Mezisoučet		23,90		
		ztratné, prořez:23,9*0,05		1,20		
132	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,58	20 770,50	1 366,70
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				22 137,20
Díl:	776	Podlahy povlakové				
133	776583110RT1	Položení podložky pod povlakové podlahy včetně dodávky	m2	152,40	38,00	5 791,20
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6		27,40		
		byt 2:3,8+10+13,6		27,40		
		ostatní:14,3+5,4		19,70		
		2.NP:				
		byt 3:5,2+20,9+9,1		35,20		
		byt 4:5+18+15,2		38,20		
		ostatní:4,5		4,50		
134	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard tloušťky 2,0 mm	m2	152,40	457,00	69 646,80
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6		27,40		
		byt 2:3,8+10+13,6		27,40		
		ostatní:14,3+5,4		19,70		
		2.NP:				
		byt 3:5,2+20,9+9,1		35,20		
		byt 4:5+18+15,2		38,20		
		ostatní:4,5		4,50		
135	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,38	75 438,00	286,66
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				75 724,66
Díl:	781	Obklady keramické				
136	5978134Y	Obkládáčka keramická	m2	78,51	180,00	14 131,19
		koupelny:				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:				

Rozpočet


Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		byt 1:2,69+0,25+1,72		4,66		
		byt 2:2,1+1,65		3,75		
		2.NP:				
		byt 3:1,83+0,9+2,75		5,48		
		byt 4:2,34+1,805		4,15		
		Konec provozního součtu		18,04		
		18,035*2*2		72,14		
		-0,8*2*4		-6,40		
		kuchyně:				
		Začátek provozního součtu				
		byt 1:0,6+2,5		3,10		
		byt 2:0,6+2,4		3,00		
		byt 3:0,6*2+3,2		4,40		
		byt 4:2,6		2,60		
		Konec provozního součtu		13,10		
		13,1*0,8		10,48		
		Mezisoučet		76,22		
		ztravné, prořez:76,22*0,03		2,29		
137	781415013RAH	Obklad pórovinnový do tmele obklad ve specifikaci	m2	76,22	420,00	32 012,40
		koupelny:				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:				
		byt 1:2,69+0,25+1,72		4,66		
		byt 2:2,1+1,65		3,75		
		2.NP:				
		byt 3:1,83+0,9+2,75		5,48		
		byt 4:2,34+1,805		4,15		
		Konec provozního součtu		18,04		
		18,035*2*2		72,14		
		-0,8*2*4		-6,40		
		kuchyně:				
		Začátek provozního součtu				
		byt 1:0,6+2,5		3,10		
		byt 2:0,6+2,4		3,00		
		byt 3:0,6*2+3,2		4,40		
		byt 4:2,6		2,60		
		Konec provozního součtu		13,10		
		13,1*0,8		10,48		
138	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,37	46 143,59	1 555,04
	Celkem za	781 Obklady keramické				47 698,63
Díl: 783		Nátěry				
139	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	219,68	43,30	9 511,93
		Začátek provozního součtu				
		krov:8,9*5,5/2*2		48,95		
		(13,5+6)/2*5*2		97,50		
		Konec provozního součtu		146,45		
		146,45*1,5		219,68		
140	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	25,50	243,00	6 196,50
		1.NP:(3+4+2)*1,5		13,50		
		2.NP:(4+2+2)*1,5		12,00		
	Celkem za	783 Nátěry				15 708,43

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
141	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	890,46	9,50	8 459,41
		stropy:				
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
		klenby:89,6*0,25		22,40		
		podhledy:				
		2.NP P5:				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
		stěny:				
		příčky:				
		tl. 5cm:				
		obezdívka VZT:				
		2.NP:(0,32+0,6+0,5+0,3)*3,3		5,68		
		tl. 10cm:				
		skladba P4:				
		2.NP:(2,19+0,125+1,805)*3,3		13,60		
		1.NP rozvaděč:(0,3*2+0,75)*3		4,05		
		tl. 11,5cm:				
		1.NP:(1,61+2,1+3,62)*3*2		43,98		
		tl. 12,5cm:				
		2.NP:(3,91+2,75+3,6+2,34)*3*2		75,60		
		stávající stěny:				
		1.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		3,6+3,7+4,8+3,6+8,5+2,6+4,7+4,4+3+1,7+3,6+2,7		46,90		
		Konec provozního součtu		46,90		
		46,9*2*3		281,40		
		2.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		5,2+4,2+5,3+3,8+0,9+0,59+7+4,2+3,9+3,8+2,7+3,8		45,39		
		1,5		1,50		
		Konec provozního součtu		46,89		
		46,89*2*2,9		271,96		
142	784195312R00	Malba tekutá minerální bílá, 2 x	m2	890,46	32,00	28 494,85
		stropy:				
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
		klenby:89,6*0,25		22,40		
		podhledy:				
		2.NP P5:				
		byt 3 :5,2+20,9+9,1+4,6		39,80		
		byt 4:5+18+15,2+4,2		42,40		
		stěny:				
		příčky:				
		tl. 5cm:				
		obezdívka VZT:				



Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:(0,32+0,6+0,5+0,3)*3,3		5,68		
		tl. 10cm:				
		skladba P4:				
		2.NP:(2,19+0,125+1,805)*3,3		13,60		
		1.NP rozvaděč:(0,3*2+0,75)*3		4,05		
		tl. 11,5cm:				
		1.NP:(1,61+2,1+3,62)*3*2		43,98		
		tl. 12,5cm:				
		2.NP:(3,91+2,75+3,6+2,34)*3*2		75,60		
		stávající stěny:				
		1.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		3,6+3,7+4,8+3,6+8,5+2,6+4,7+4,4+3+1,7+3,6+2,7		46,90		
		Konec provozního součtu		46,90		
		46,9*2*3		281,40		
		2.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		5,2+4,2+5,3+3,8+0,9+0,59+7+4,2+3,9+3,8+2,7+3,8		45,39		
		1,5		1,50		
		Konec provozního součtu		46,89		
		46,89*2*2,9		271,96		
143	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	665,36	9,41	6 261,06
		stávající stropy:				
		1.NP:				
		byt 1:3,7+9,1+13+1,6+4,6		32,00		
		byt 2:3,8+10+13,6+3,4		30,80		
		ostatní:14,3+5,4+4,1+3		26,80		
		klenby:89,6*0,25		22,40		
		stávající stěny:				
		1.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		3,6+3,7+4,8+3,6+8,5+2,6+4,7+4,4+3+1,7+3,6+2,7		46,90		
		Konec provozního součtu		46,90		
		46,9*2*3		281,40		
		2.NP:				
		Začátek provozního součtu				
		5,2+4,2+5,3+3,8+0,9+0,59+7+4,2+3,9+3,8+2,7+3,8		45,39		
		1,5		1,50		
		Konec provozního součtu		46,89		
		46,89*2*2,9		271,96		
	Celkem za	784 Malby				43 215,31
Díl:	M21	Elektromontáže				
144	21.1	Elektroinstalace - silnoproud	kpl	1,00	210 528,00	210 528,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				210 528,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
145	22.1	Elektroinstalace - slaboproud	kpl	1,00	50 400,00	50 400,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				50 400,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
146	24.1	Vzduchotechnika	kpl	1,00	15 698,00	15 698,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				15 698,00
Díl:	M44	Montáže stabilních hasicích zařízení				
147	44.1	Hasicí zařízení	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00

Rozpočet

Stavba :	9 Rekonstrukce obj. Náchodská č.p. 867, Pha 20	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Rekonstrukce objektu	Rekonstrukce objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M44 Montáže stabilních hasicích zařízení				3 800,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
148	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	72,65	353,00	25 646,78
149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,65	352,00	25 574,12
150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	653,88	13,40	8 762,04
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	72,65	209,00	15 184,64
152	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	72,65	23,30	1 692,83
153	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	72,65	10,10	733,80
154	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	72,65	200,00	14 530,75
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				92 124,97

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720675823

Pojištěný:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, Česká republika
IČ 186 26 084

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem v Praze 1, Těmlová 747/5

IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 1897

Pojistná smlouva č.:

7720675823

Rozsah pojištění:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit pojistného plnění:

40 000 000,-Kč

Spoluúčast:

20 000,- Kč

Územní rozsah pojištění : **Česká republika**

Účinnost pojistné smlouvy: 01.06.2012– 31.05.2013


Pojistná smlouva může být po vzájemné dohodě prodloužena na další pojistný rok.

V Brně 18.6.2012

Za pojistitele:



Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 183/14
602 00 BRNO
-16-


Ing. Zdenka Tichá
underwriter



Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Za Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,
čestně prohlašujeme:

že budeme mít uzavřenou pojistku ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
rozsah pojištění: pojištění **obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou
vadou výrobku** na další rok, tzn. na dobu od 1.6.2013 do 31.5.2014.


V Praze dne 16.11.2012

Za EKIS, spol. s r.o.


.....
Pavel Směták
jednatel

Ekologické a inženýrské
stavby spol. s r.o.
Náchodská 2421
193 00 Praha 9

-5-


.....
Ing. Miloš Smolík
jednatel

tel: +420 281 040 611
fax: +420 281 040 699

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

ekis@ekis-as.cz
www.ekis-as.cz