

Příloha č. 1 k SOD č. 2015/08/002

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 493515

Stavba: Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti

KSO: 801 3

CC-CZ: 28.04.2015

Místo: Horní Počernice

Zadavatel:

Městská část Praha 20, Jivanská 647/10

Uchazeč:

IČ: 28931521
DIČ: CZ28931521

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 864 733,86

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 864 733,86	391 594,11
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

2 256 327,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 493515

Stavba: Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti

Místo: Horní Počernice

Datum:

28.04.2015

Zadavatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: LANGERONE,SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 864 733,86 2 256 327,97

SO 01 Snížení energetické náročnosti DDM

1 824 733,86 2 207 927,97 STA

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

1 824 733,86 2 207 927,97 Soupis

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

40 000,00 48 400,00 VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti
Objekt: SO 01 - Snížení energetické náročnosti DDM
Soupis:

D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KSO:	801 3	CC-CZ:	
Místo:	Horní Počernice	Datum:	28.04.2015
Zadavatel:		IČ:	
Městská část Praha 20, Jívanská 647/10		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28931521
LANGERONE, SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice		DIČ:	CZ28931521
Projektant:		IČ:	
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 824 733,86		
DPH základní snížená	Základ daně 1 824 733,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 383 194,11 0,00
Cena s DPH	V CZK		2 207 927,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti

Objekt:

SO 01 - Snížení energetické náročnosti DDM

Soupis:

D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Horní Počernice

Zadavatel:

Městská část Praha 20, Jívanská 647/10

Uchazeč:

LANGERONE, SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Datum: 28.04.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 824 733,86

HSV - Práce a dodávky HSV

543 392,19

1 - Zemní práce	20 712,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 630,00
5 - Komunikace pozemní	14 075,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	367 613,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 721,95
997 - Přesun sutě	36 644,88
998 - Přesun hmot	5 993,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 281 341,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 673,99
713 - Izolace tepelné	244 460,73
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	44 300,00
762 - Konstrukce tesařské	172 816,51
764 - Konstrukce klempířské	74 346,33
765 - Krytina skládaná	61 609,54
766 - Konstrukce truhlářské	258 257,59
767 - Konstrukce zámečnické	381 782,86

784 - Dokončovací práce - malby	2 685,92
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	27 408,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti

Objekt:

SO 01 - Snížení energetické náročnosti DDM

Soupis:

D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Horní Počernice

Datum: 28.04.2015

Zadavatel:

Městská část Praha 20, Jívanská 647/10

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

LANGERONE,SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1 824 733,86

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

543 392,19

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kameninových dlaždic	m2	73,350	24,80	1 819,08	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

W "odvodňovací žlab"

W 47*0,5*2

W Mezisoučet

W "chodník před vstupem do objektu"

W 24

W Mezisoučet

W "okapový chodník"

W 2,35

W Mezisoučet

W Součet

W "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	24,000	181,00	4 344,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

W "chodník před vstupem do objektu"

W 24

W Součet

24,000

24,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
3	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	28,350	408,00	11 566,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
W			113,40*0,5*0,5		28,350			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
4	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	14,175	87,00	1 233,23	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
W			28,35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		14,175			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,350	55,00	1 559,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
W			28,350		28,350			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,200	7,00	190,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
W			"chodník před vstupem do objektu"		27,200			
W			27,2		27,200			
W			Součet					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 630,00	
7	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,452	2 500,00	3 630,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
W			2,2*2,2*0,3		1,452			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
D	5		Komunikace pozemní				14 075,46	
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	27,200	115,00	3 128,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W			"chodník před vstupem do objektu"		27,200			
W			27,2		27,200			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,200	180,00	4 896,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W			"chodník před vstupem do objektu"		27,200			
W			27,2		27,200			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
10	M	592452125	dlažba zámková přírodní 19,6x16, 1x6 cm	m2	28,016	216,00	6 051,46	
W			27,2*1,03 Přepočtené koeficientem množství		28,016			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				367 613,89	
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,665	119,00	6 267,14	CS ÚRS 2015 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
W			175,55*0,3"začištění po výměně výplní otvorů"		52,665			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	52,665	393,00	20 697,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
W			175,55*0,3"začištění po výměně výplní otvorů"		52,665			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	175,550	86,00	15 097,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
W			7,2*20		144,000			
W			4,8*2		9,600			
W			5,3*2		10,600			
W			5,85		5,850			
W			5,5		5,500			
W			Mezisoučet		175,550			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
14	K	620471825	Nátěr základní penetrační	m2	384,300	30,00	11 529,00	
PP			Nátěr základní penetrační					
P			Poznámka k položce: Plochy měřeny elektronicky v grafickém programu.					
W			"hlavní zateplovací plocha"					
W			279,3		279,300			
W			Mezisoučet		279,300			
W			"sokl nadzemní část"					
W			43,05		43,050			
W			Mezisoučet		43,050			
W			"sokl podzemní část"					
W			61,95		61,950			
W			Mezisoučet		61,950			
W			Součet		384,300			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
15	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	40,774	323,00	13 170,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Obklad římsy střechy přesah střechy"		40,774			
W			44,32*0,46*2					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
16	M	283759430	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	41,589	76,00	3 160,76	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
W			40,774*1,02 Přepočtené koeficientem množství		41,589			
17	K	622211R31	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm, včetně základacích (soklových), rohových lišt atd.	m2	384,300	275,00	105 682,50	
			Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnitě výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávka lišt.					
P			2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace b) provedení konečné povrchové úpravy					
			Plachy měřeny elektronicky v grafickém programu.					
W			"hlavní zateplovaná plocha"					
W			279,3		279,300			
W			Mezisoučet		279,300			
W			"sokl nadzemní část"					
W			43,05		43,050			
W			Mezisoučet		43,050			
W			"sokl podzemní část"					
W			61,95		61,950			
W			Mezisoučet		61,950			
W			Součet		384,300			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
18	M	283761145	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F "sedý" 1000 x 500 x 160 mm	m2	284,886	210,00	59 826,06	
W			279,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		284,886			
19	M	283764245	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl 140 mm	m2	107,100	180,00	19 278,00	
W			105*1,02 Přepočtené koeficientem množství		107,100			
20	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	175,550	95,00	16 677,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
W			7,2*20		144,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,8*2		9,600			
W			5,3*2		10,600			
W			5,85		5,850			
W			5,5		5,500			
W			Součet		175,550			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
21	M	283761035	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F "šedý" 1000 x 500 x 40 mm	m2	28,650	85,00	2 435,25	
W			175,55*0,16*1,02		28,650			
22	K	622325202	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	384,300	84,00	32 281,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové stěn přes 10 do 30%					
W			"hlavní zateplovaná plocha"					
W			279,3		279,300			
W			Mezisoučet		279,300			
W			"sokl nadzemní část"					
W			43,05		43,050			
W			Mezisoučet		43,050			
W			"sokl podzemní část"					
W			61,95		61,950			
W			Mezisoučet		61,950			
W			Součet		384,300			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
23	K	622511R11	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	43,050	136,00	5 854,80	
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
W			"sokl nadzemní část"					
W			43,05		43,050			
W			Součet		43,050			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
24	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	348,162	105,00	36 557,01	CS ÚRS 2015 01
PP			Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					
W			"Obklad římsy střechy přesah střechy"					
W			44,32*0,46*2		40,774			
W			Mezisoučet		40,774			
W			"hlavní zateplovaná plocha"					
W			279,3		279,300			
W			Mezisoučet		279,300			
W			"ostění a nadpraží"					
W			175,55*0,16		28,088			
W			Mezisoučet		28,088			
W			Součet		348,162			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
25	K	6229010	Výtažná a odtrhová zkouška pro ETICS	komplet	1,000	370,00	370,00	
PP			Výtažná a odtrhová zkouška pro ETICS					
W			1" viz technická zpráva D1.1"		1,000			
26	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,735	21,00	1 569,44	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
W			2,1*1,5*20		63,000			
W			0,9*1,5*2		2,700			
W			1,75*0,9*2		3,150			
W			Mezisoučet		68,850			
W			1,65*2,1		3,465			
W			1,1*2,2		2,420			
W			Mezisoučet		5,885			
W			Součet		74,735			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
27	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	384,300	33,00	12 681,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
W			"hlavní zateplovaná plocha"		279,300			
W			279,3		279,300			
W			Mezisoučet					
W			"sokl nadzemní část"					
W			43,05		43,050			
W			Mezisoučet		43,050			
W			"sokl podzemní část"					
W			61,95		61,950			
W			Mezisoučet		61,950			
W			Součet		384,300			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
28	K	63131124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,410	2 227,00	913,07	CS ÚRS 2015 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
W			"okapový chodník"					
W			4,1*0,1		0,410			
W			Součet		0,410			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
29	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuťnutím	m3	0,820	1 013,00	830,66	CS ÚRS 2015 01
PP			Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťnutím z kameniva hrubého 8-16					
W			"okapový chodník"					
W			4,1*0,2		0,820			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	4,100	492,00	2 017,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60					
	W		"okapový chodník"					
	W		4,1		4,100			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		4,100			
31	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
	W		2		2,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
32	M	553414275	mřížka větrací 150 x 150 + prodloužení potrubí o tloušťku zateplení	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2015 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								94 721,95
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,600	133,00	2 207,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	W		"chodník před vstupem do objektu"					
	W		16,6		16,600			
	W		Součet		16,600			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
34	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	16,766	99,90	1 674,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20					
	W		16,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		16,766			
35	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	94,000	54,00	5 076,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopisku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm					
	W		47*2		94,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
36	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	317,800	39,00	12 394,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	W		47*2,3*2		216,200			
	W		12,7*4*2		101,600			
	W		Součet		317,800			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
37	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	19 068,000	0,90	17 161,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	W		317,8*60 "Přepočtené koeficientem množství"		19 068,000			
38	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	317,800	23,00	7 309,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
39	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	317,800	9,00	2 860,20		CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken							
W			317,80							
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"			317,800				
40	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití		m2	19 068,000	0,40	7 627,20		CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111							
W			317,80 "Přepočtené koeficientem množství"			19 068,000				
41	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	317,800	6,00	1 906,80		CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken							
42	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2		m3	1,350	1 398,00	1 887,30		CS ÚRS 2015 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2							
W			"Odstranění betonové rampy u rušených ocelových vrat"							
W			3*3*0,15			1,350				
W			Součet			1,350				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"							
43	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2		m2	5,850	104,00	608,40		CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2							
W			0,9*1,5*2			2,700				
W			1,75*0,9*2			3,150				
W			Mezisoučet			5,850				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"							
44	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2		m2	63,000	86,00	5 418,00		CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2							
W			2,1*1,5*20			63,000				
W			Mezisoučet			63,000				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"							
45	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2		m2	5,885	98,00	576,73		CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2							
W			1,65*2,1			3,465				
W			1,1*2,2			2,420				
W			Mezisoučet			5,885				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"							
46	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2		m2	4,840	95,00	459,80		CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2							
W			2,2*2,2			4,840				
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	976072R21	Vybourání ventilačních mřížek	kus	2,000	304,00	608,00	
	PP		Vybourání ventilačních mřížek					
	W		2		2,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
48	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic z původním spárováním z kameniva těženého	m2	47,000	18,00	846,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár					
	W		94*0,5		47,000			
	W		Součet		47,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
49	K	989.R00	Stavební přípomocce, dozdivky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	145,000	180,00	26 100,00	
	PP		Stavební přípomocce, dozdivky, speciální štukatérské práce a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla					
D 997 Přesun sutě							36 644,88	
50	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	42,377	245,00	10 382,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,377	150,00	6 356,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	381,393	6,00	2 288,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		42,377*9 Přepočtené koeficientem množství		381,393			
53	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,536	120,00	1 024,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	W		17,964-9,428		8,536			
54	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	9,428	1 760,00	16 593,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem					
D 998 Přesun hmot							5 993,25	
55	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	39,955	150,00	5 993,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							1 281 341,67	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							13 673,99	
56	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	61,950	77,00	4 770,15	CS ÚRS 2015 01
	W		"sokl, podzemní část"					
	W		61,95		61,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			Součet		61,950			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
57	K	711161381	izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní lištou	m	118,000	64,00	7 552,00	CS ÚRS 2015 01
PP			izolace proti zemní vlhkosti napovými foliemi ukončené izolace lištou					
58	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	568,000	2,38	1 351,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				244 460,73	
59	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	551,250	15,00	8 268,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm					
W			551,25		551,250			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
60	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 102,500	17,00	18 742,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
W			551,25*2		1 102,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
61	M	631481125	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.80 mm	m2	562,275	95,00	53 416,13	
W			551,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství		562,275			
62	M	631481155	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.180 mm	m2	562,275	190,00	106 832,25	
W			551,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství		562,275			
63	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 102,500	19,00	20 947,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií položenou volně s přelepením spoju					
W			551,25*2		1 102,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
64	M	283292515	fólie difusně propustná 110 g/m2	m2	606,375	22,30	13 522,16	
W			551,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		606,375			
65	M	283292745	fólie nehořlavá parotěsná 110 g/m2	m2	606,375	26,50	16 068,94	CS ÚRS 2015 01
W			551,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		606,375			
66	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	5 125,000	1,30	6 662,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				44 300,00	
67	K	743.H1	Úprava stávajícího svislého vedení bleskosvodu na fasádě a vedení bleskosvodu po střeše objektu	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Úprava stávajícího svislého vedeníbleskosvodu na fasádě a vedeníbleskosvodu po střechě objektu včetně jímacích tyčí

- stávající drážky vodiče hromosvodu budou prodlouženy o šířku zateplení - kontaktní zateplovací systém tl. 160 mm na zdivu
- osazení nového vodiče
- uzemnění svodu bude posunuto o šířku zateplení
- střecha - osazení nových drážek vodičů hromosvodu (výměna střední krytiny - ocel. trapézový plech - použít systémový prvek ze sortimentu střední krytiny
- poškozené prvky systémubleskosvodu je nutno nahradit prvky novými

P

FUNKČNOST HROMOSVODU BUDE DOLOŽENA REVIZNÍ ZPRÁVOU!

W		1	1,000					
68	K	743.Z6	Alarm - plastový kryt - na fasádě - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému včetně zpětného zapojení elektro a slaboproudu	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"	1,000				
69	K	743.Z7	Venkovní světlo na fasádě - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému včetně zpětného zapojení elektro	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"	1,000				
70	K	743.Z10	EL. kabel (v liště) dl.13,0 m + 1 x el. plastová krabice s víčkem + 2 x čidlo, zapuštěno v kontaktním zateplovacím systému, včetně zpětného zapojení elektro a slaboproudu	komplet	1,000	3 200,00	3 200,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"	1,000				
71	K	743.Z11	EL. kabel (v liště) L= 5,50 m + 1 x el. plastová krabice s víčkem, zapuštěno v kontaktním zateplovacím systému, včetně zpětného zapojení elektro a slaboproudu	komplet	1,000	1 500,00	1 500,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"	1,000				

172 816,51

Konstrukce tesářské

D	762							
72	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	630,000	85,00	53 550,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	630,000				
WV			630					
WV			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					

73	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	5,544	5 920,00	32 820,48	CS ÚRS 2015 01
PP			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II	5,544				
WV			630*0,08*0,1*1,1					
74	K	762341R68	Montáž bednění štítových okapových říms z desek cementotřířkových, včetně podkladní kce	m2	40,774	436,00	17 777,46	
PP			Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek cementotřířkových nebo cementových na sraz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			44,32*0,46*2		40,774			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
75	M	595907370	deska cementotřísková 125x335 cm tl. 1,2 cm	m2	44,851	162,00	7 265,86	CS ÚRS 2015 01
VV			40,774*1,1 Přepočtené koeficientem množství		44,851			
76	K	762342316	Montáž latování na střeších složitého sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	615,000	19,00	11 685,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž střežích složitého sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
VV			615		615,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
77	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	4,211	5 990,00	25 223,89	CS ÚRS 2015 01
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
VV			1595*0,06*0,04*1,1		4,211			
78	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	630,000	6,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí					
VV			630		630,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
79	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,663	4 867,00	8 093,82	CS ÚRS 2015 01
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
VV			630*0,06*0,04*1,1		1,663			
80	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3 155,000	4,00	12 620,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 764 Konstrukce klempířské							74 346,33	
81	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	47,100	37,00	1 742,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			47,1		47,100			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
82	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	90,000	36,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
VV			90		90,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
83	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	21,000	28,00	588,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
VV			21		21,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
84	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	2,000	904,00	1 808,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2			2,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
85	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	47,100	352,00	16 579,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
W		47,1			47,100			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
86	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	90,000	358,00	32 220,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
W		90			90,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
87	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000	333,00	1 998,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
W			6"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		6,000			
88	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	21,000	697,00	14 637,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
W			21"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		21,000			
89	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 288,600	1,19	1 533,43	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		765	Krytina skládaná				61 609,54	
90	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	615,000	17,00	10 455,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do sutí					
W		615			615,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
91	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	615,000	20,00	12 300,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve					
W		615			615,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
92	M	283292525	folie podstřešní pojistná hydroizolační	m2	645,750	53,20	34 353,90	
W			615*1,05 Přepočtené koeficientem množství		645,750			
93	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1 223,000	3,68	4 500,64	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				258 257,59	
94	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	68,850	470,00	32 359,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,1*1,5*19"okno 01"		59,850			
W			2,1*1,5*1"okno 02"		3,150			
W			0,9*1,5*2"okno 03"		2,700			
W			1,75*0,9"okno 04"		1,575			
W			1,75*0,9"okno 05"		1,575			
W			Mezisoučet		68,850			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
95	M	611.01	okno plastové 2-krídlové 210 x 150 cm (dle výpisu 01)	kus	19,000	7 906,00	150 214,00	
96	M	611.02	okno plastové 2-krídlové 210 x 150 cm (dle výpisu 02)	kus	1,000	5 539,00	5 539,00	
97	M	611.03	okno plastové 1-krídlové 90 x 150 cm (dle výpisu 03)	kus	2,000	4 365,00	8 730,00	
98	M	611.04	okno plastové 2-krídlové 175 x 90 cm (dle výpisu 04)	kus	2,000	5 445,00	10 890,00	
99	M	611.05	okno plastové 2-krídlové 175 x 90 cm (dle výpisu 05)	kus	1,000	5 445,00	5 445,00	
100	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1krídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 016,00	2 016,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez 1" dveře 07"		1,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
101	M	611.07	dveře plastové vchodové 1krídlové 110 x 220 cm (dle výpisu 07)	kus	1,000	25 065,00	25 065,00	
102	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2krídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 214,00	2 214,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez 1" dveře 06"		1,000			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
103	M	611.06	dveře plastové vchodové 2krídlové 165 x 210 cm (dle výpisu 06)	kus	1,000	12 150,00	12 150,00	
104	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5 425,500	0,67	3 635,09	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				381 782,86	
105	K	767.72	Plechová tabule na fasádě, označení objektu - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		1,000			
106	K	767.73	Plechová tabule na fasádě, státní znak - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		1,000			
107	K	767.74	Plechová tabule na fasádě, číslo popisné - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		1,000			
108	K	767.75	Vitrína hliníková se skleněnými otevíracími dvířky na fasádě - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
109	K	767.Z8	Venkovní stříška nad vstupem do objektu - hliníková konstrukce - demontáž + zpětná montáž po provedení zateplovacího systému		kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"			1,000			
110	K	767.Z9	Poštovní schránka - na fasádě - demontáž + dodávka a montáž nové poštovní schránky po provedení zateplovacího systému		kus	1,000	760,00	760,00	
P			Poznámka k položce: Nová poštovní schránka - nerez, shodný tvar dle stávající (typ upřesnit dle požadavku investora).						
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"			1,000			
111	K	767.Z12	Klimatizační jednotka - na fasádě (bude provedena demontáž a zpětná montáž)		soubor	1,000	2 660,00	2 660,00	
PP			Klimatizační jednotka - na fasádě (bude provedena demontáž a zpětná montáž)						
P			Poznámka k položce: Venkovní klima jednotka osazená na konzolách + kryt svařovaný z tenkostěnných ocel. profilů uzavřených + pletivo čtvercové - 1 ks - demontáž a zpětná montáž po úpravě konzol pro osazení klima jednotky a kotvení krytu a po provedení kontaktního zateplovacího systému - venkovní vedení potrubí klimatizace + kryt plastový - 1ks demontáž a zpětná montáž po úpravě a po provedení kontaktního zateplovacího systému - včetně zpětného zapojení elektro a zapojení zařízení klimatizace						
W			1"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"			1,000			
112	K	767.Z13	Zábradlí stávající u venkovního schodiště ocelové trubkové, demontáž, úprava a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému		kus	2,000	11 400,00	22 800,00	
P			Poznámka k položce: Zábradlí - stávající zábradlí u venkovního schodiště - trubková ocelová konstrukce - 2 ks. Bude provedeno: - vybourání, úprava a zpětná montáž ocelového trubkového zábradlí tak, aby bylo možné provést zateplení obvodového zdiva - posun prvků zábradlí u zdiva, zkrácení prvků zábradlí apod. - očištění, odrezivění a nový nátěr ocelové konstrukce zábradlí - 1 x základ, 2 x vrchní nátěr syntetický, barva - tmavě hnědá, odstín č. 2880						
W			2"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"			2,000			
113	K	767391R12	Montáž krytín střech plechových tvarovaných šroubováním		m2	615,000	205,00	126 075,00	
P			Poznámka k položce: Včetně všech systémových klempířských prvků - např. oplechování štítu, hřeben, okapní plech, oplechování prostupů střechou (komin, hlavice ZTI) apod. Včetně osazení nových ventilačních hlavíc kanalizace - 2 ks (systémový prvek kanalizačního potrubí nebo střešní krytiny)						
W			615						
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"			615,000			
114	M	154841225	profil trapézový TR40/182/0,88 výška profilu 40 mm, povrchová úprava - standardní, oboustranně PEs		m2	645,750	310,00	200 182,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Materiál - střešní ocelové trapézové plechy TR 40/182/0,88, výška profilu 40 mm, povrchová úprava - standardní, oboustranně PEŠ 25 (polyesterový lak v nominální tloušťce 25mm, z vnější strany barva červená - RAL 3004, z vnitřní strany barva šedobílá - RAL 9002 Včetně všech systémových klempířských prvků - např. oplechování štítu, hřeben, okapní plech, oplechování prostupů střechou (komin, hlavice ZTI) apod. Včetně osazení nových ventilačních hlavíc kanalizace - 2 ks (systémový prvek kanalizačního potrubí nebo střešní krytiny)								
W			615*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		645,750			
115	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,500	30,00	15,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
W			1*0,5		0,500			
W			Součet		0,500			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
116	M	697.Z14	rohož vstupní čistící 1000 x 500 mm (dle výpisu Z14)	kus	1,000	8 550,00	8 550,00	
Poznámka k položce: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ: Rozměr rohože: 1000 x 500mm Výška rohože: 22 mm Popis: Samonosná vstupní rohož tl. 22 mm z válcovaných hliníkových profilů, spojených nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky do LA profilů jsou pevně zafixovány gumové kroužky (palička) nebo textilní pásky. Základem rohože jsou AL profily šířky 27 mm, které jsou spojeny lankem a odděleny pryžovými mezikroužky - docíleno stáčení rohože pro lepší manipulaci při ukládání. Barevné provedení: kartáč-černáPovrch rohože: provedení gumový kroužek (palička) - používá se jako 1. čistící zóna pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno...) Uložení: pod úrovní podlahy do připravených otvorů sazených rámem Údržba: při ukládání srolujte, nečistoty vymetete nebo vyluxujteOdolnost: zatížení do 2,5 t Osazení rohože: osazovací box 1000x500x80mm polymerbetonový box s pozinkovanou hranou (L profil 25/20/2 mm) a s podpěrnými žebry uprostřed s odtokovým otvorem prům. 110 mm - napojení na drenáž (ve dně jsou připraveny označené otvory, které se prorazí) Odvodnění: odvodnění snížené části pod rohoží - dřevěná trubka DN 110 délky 3,0 m (umístěno pod novým chodníkem) Přesné umístění rohože před vchodovými dveřmi upřesnit dle skutečnosti na stavbě!!!								
P								
117	K	767631903	Demontáž mříží oken kovových	m2	68,850	126,00	8 675,10	
PP			Demontáž mříží oken kovových					
W			68,85		68,850			
W			"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
118	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 442,000	1,03	5 605,26	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby				2 685,92	
119	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,665	51,00	2 685,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		175,55*0,3"začištění po výměně výplní otvorů"		52,665			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				27 408,20	
120	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	67,275	100,00	6 727,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných					
	W		2,1*1,5*20		63,000			
	W		0,9*1,5*2		2,700			
	W		1,75*0,9		1,575			
	W		Součet		67,275			
	W		"viz výkresy PD přílohy D.1.1.1 - D.1.1.12"					
121	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	67,275	305,00	20 518,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
122	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	899,000	0,18	161,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:	CC-CZ:	28.04.2015
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193 00	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28931521
LANGERONE,SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	DIČ:	CZ28931521
Projektant:	IČ:	
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	40 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 40 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 8 400,00 0,00	
Cena s DPH	V CZK 48 400,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Horní Počernice

Zadavatel:

Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00

Uchazeč:

LANGERONE, SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Kód dílu - Popis

Datum: 28.04.2015

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

002 - Ostatní náklady

32 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Počernice - Dům dětí s mládeže Ratibořická 1899/30 - Snížení energetické náročnosti

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Horní Počernice

Zadavatel:

Městská část Praha 20, Jivanská 647/10, 193 00

Uchazeč:

LANGERONE,SE Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Datum:

28.04.2015

Projektant:

BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

1	K	031103R00	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	----	-------	----------	----------	--

PP Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště

Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střechu, vhodné zabezpečení staveniště.

2	K	071103R00	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	----	-------	----------	----------	--

PP Provozni a územni vltvy

Provozni a územni vltvy

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neproděné do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

D 002 Ostatní náklady

32 500,00

3	K	011114R00	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	----	-------	----------	----------	--

PP Inženýrské síť

Inženýrské síť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.								
4	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks					
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.								
8	K	013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks	Kč	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks					
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě v požadovaných formátech								
5	K	043103R00	Zkoušky a revize	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky a revize					
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.								
6	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace prováděného díla					
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.								
7	K	045002R00	Koordinální a kompletační činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Koordinální a kompletační činnost					
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinací činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmetu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.								
9	K	091002R00	Publicita projektu - stálá informační tabule (trvalá pamětní deska)	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Publicita projektu - stálá informační tabule (trvalá pamětní deska)					
<i>Poznámka k položce:</i> Trvalá pamětní deska dle Metodiky OPŽP, rozměry 300 x 400 mm								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST