akce: PROJEKT NÁSTAVBY MŠ RATIBOŘICKÁ, ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN

název objektu: Slaboproudá elektrotechnika

REKAPITULACE

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál cena	materiál celkem	montáž cena	montáž celkem	
1		**STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY)**				17 787,28		87 641,00	
2		**DOMÁCÍ TELEFON**				9 253,86		19 570,80	
3		**EZS**				20 318,25		23 096,56	
4		Součet				47 359,39		130 308,36	
5		**Náklady celkem bez DPH**						**177 667,75**	
		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY)							
1	341 21055 744 73-3110	SYKFY 10x2x0,5 - uložený volně *položka dle výkresů č. D1144.2* *46*	m	46	17,00	782,00	26,00	1 196,00	CS ÚRS 2014 01
2	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e *položka dle výkresů č. D1144.2* *815*	m	815	6,86	5 590,90	26,00	21 190,00	R položka
3	R položka	Datový rozvaděč 20 přípojek skříň RACK 19" 15U + příslušenství 1ks - patch panel Cat.5e 24portů , 1ks - telefonní patch panel 48 portů, 1ks - datový switch 16portů *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	1	3 388,00	3 388,00	195,00	195,00	R položka
4	R položka	Dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.5e + kryt *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	8	120,00	960,00	112,00	896,00	R položka
5	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	4	22,00	88,00	30,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
6	345 36705 747 11-2111	Rámeček dvojnásobný *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	8	36,00	288,00	30,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
7	R položka	Kontrola jedné linky *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	16			250,00	4 000,00	R položka
8	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová *položka dle výkresů č. D1144.2* *8*	ks	8	9,16	73,28	30,00	240,00	CS ÚRS 2014 01

akce: PROJEKT NÁSTAVBY MŠ RATIBOŘICKÁ, ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN

název objektu: Slaboproudá elektrotechnika

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál cena	materiál celkem	montáž cena	montáž celkem	
9	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná *položka dle výkresů č. D1144.2* *6*	ks	6	9,16	54,96	30,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
10	345 71522 743 41-1111	Krabice odbočná pr.97mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *2*	ks	2	94,76	189,52	30,00	60,00	CS ÚRS 2014 01
11	345 71524 743 41-1121	Krabice odbočná pr.125mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *1*	ks	1	94,71	94,71	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
12	345 71544 743 41-4122	Krabice 250x120mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *1*	ks	1	94,71	94,71	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
13	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *216*	m	216	8,54	1 844,64	22,20	4 795,20	CS ÚRS 2014 01
14	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná pr.29mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *144*	m	144	13,24	1 906,56	22,20	3 196,80	CS ÚRS 2014 01
15	345 72125 743 31-2120	Lišta vkládací 20x40mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *32*	m	32	76,00	2 432,00	20,00	640,00	CS ÚRS 2014 01
16	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *182*	m	182			178,00	32 396,00	CS ÚRS 2014 01
17	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *65*	m	65			156,00	10 140,00	CS ÚRS 2014 01
18	R položka	Protipožární tmel *položka dle výkresů č. D1144.2* *4*	ks	4			1 850,00	7 400,00	R položka
19	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *4*	ks	4			126,00	504,00	CS ÚRS 2014 01
20	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *2*	ks	2			96,00	192,00	CS ÚRS 2014 01
21		Součet				**17 787,28**		**87 641,00**	

akce: PROJEKT NÁSTAVBY MŠ RATIBOŘICKÁ, ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN

název objektu: Slaboproudá elektrotechnika

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál cena	materiál celkem	montáž cena	montáž celkem	
		DOMÁCÍ TELEFON							
1	341 43798 744 33-1241	H05VV-F-X 2x0,75 - uložený volně *položka dle výkresů č. D1144.2* *6*	m	6	10,00	60,00	26,00	156,00	CS ÚRS 2014 01
2	341 21050 744 73-3110	SYKFY 5x2x0,5 - uložený volně *položka dle výkresů č. D1144.2* *108*	m	108	9,00	972,00	26,00	2 808,00	CS ÚRS 2014 01
3	R položka	Domácí telefon 2BUS *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	8	630,00	5 040,00	150,00	1 200,00	R položka
4	R položka	Tlačítkové tablo sestava pod omítku se stříškou, EL.VRÁTNÝ (2BUS) + 10 tlačítek - s přímou volbou *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	1	1 080,00	1 080,00	150,00	150,00	R položka
5	R položka	Elektrický zámek univerzální *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	1	859,00	859,00	120,00	120,00	R položka
6	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová *položka dle výkresů č. D1144.2* *8*	ks	8	9,16	73,28			CS ÚRS 2014 01
7	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná *položka dle výkresů č. D1144.2* *8*	ks	8	9,16	73,28			CS ÚRS 2014 01
8	345 71522 743 41-1111	Krabice odbočná pr.97mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *2*	ks	2	94,76	189,52			CS ÚRS 2014 01
9	345 71524 743 41-1121	Krabice odbočná pr.125mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *1*	ks	1	94,71	94,71			CS ÚRS 2014 01
10	345 71544 743 41-4122	Krabice 250x120mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *1*	ks	1	94,71	94,71			CS ÚRS 2014 01
11	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *84*	m	84	8,54	717,36	22,20	1 864,80	CS ÚRS 2014 01
12	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *60*	m	60			178,00	10 680,00	CS ÚRS 2014 01

akce: PROJEKT NÁSTAVBY MŠ RATIBOŘICKÁ, ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN

název objektu: Slaboproudá elektrotechnika

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál cena	materiál celkem	montáž cena	montáž celkem	
13	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *15*	m	15			156,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 01
14	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *2*	ks	2			126,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
15		Součet				**9 253,86**		**19 570,80**	
		EZS							
1	R položka	SYKFY 3x2x0,5 - uložený volně *položka dle výkresů č. D1144.2* *85*	m	85	4,91	417,35	26,00	2 210,00	R položka
2	R položka	kabel EZS (VD26 - 2x0,8+6x0,5) - uložený volně *položka dle výkresů č. D1144.2* *42*	m	42	16,19	679,98	32,00	1 344,00	R položka
3	R položka	JYTY 2x1 - uložený volně *položka dle výkresů č. D1144.2* *16*	m	16	9,00	144,00	26,00	416,00	R položka
4	R položka	Duální PIR+MW detektor pohybu *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	2	2 832,00	5 664,00	150,00	300,00	R položka
5	R položka	Magnetický kontakt *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	2	95,00	190,00	60,00	120,00	R položka
6	R položka	Koncetrátor EZS (expander) + box *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	1	7 890,00	7 890,00	150,00	150,00	R položka
7	R položka	Klávesnice EZS *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	1	1 300,00	1 300,00	90,00	90,00	R položka
8	R položka	Venkovní siréna *položka dle výkresů č. D1144.2* *výměra viz legenda výk.č. D1144.2*	ks	1	2 465,00	2 465,00	150,00	150,00	R položka
9	R položka	Programování ústředny a zkušební provoz *položka dle výkresů č. D1144.2* *8*	h	8			280,00	2 240,00	R položka
10	R položka	Krabice odbočná *položka dle výkresů č. D1144.2* *6*	ks	6			9,16	54,96	R položka

akce: PROJEKT NÁSTAVBY MŠ RATIBOŘICKÁ, ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN

název objektu: Slaboproudá elektrotechnika

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál cena	materiál celkem	montáž cena	montáž celkem	
11	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *52*	m	52	8,54	444,08	22,20	1 154,40	CS ÚRS 2014 01
12	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná pr.29mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *16*	m	16	13,24	211,84	22,20	355,20	CS ÚRS 2014 01
13	345 72125 743 31-2120	Lišta vkládací 20x40mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *12*	m	12	76,00	912,00	20,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
14	R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *48*	m	48			178,00	8 544,00	R položka
15	R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 100 mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *12*	m	12			148,00	1 776,00	R položka
16	R položka	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm *položka dle výkresů č. D1144.2* *2*	ks	2			126,00	252,00	R položka
17	R položka	Protipožární tmel *položka dle výkresů č. D1144.2* *2*	ks	2			1 850,00	3 700,00	R položka
18		Součet				**20 318,25**		**23 096,56**	