

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha		Světlá výška/ podhled a ozn.[m]	Obklad/ omyv.n.[m]
0.01	GARÁŽE	374,0	P01	PUR STĚRKA	2,65/2,55 PD4	
0.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	5,9	P02	KER.DL.PROTISKLUZ.	2,75	
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,7	P01	PUR STĚRKA	2,2/2,1 PD4	
0.04	OSOBNÍ VÝTAH INVALIDNÍ	3,4	P15			STĚRKA BET.
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		385,0				

PODLAHOVÉ PLOCHY GARÁŽOVÝCH STÁNÍ PRO BYTY A SPOLEČNÝCH PROSTOR

SPOLEČNÉ PROSTORY VČETNĚ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ P05: 205 m2
GARÁŽOVÁ STÁNÍ PRO BYTY (MIMO GARÁŽOVÉHO STÁNÍ P05): 180 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PREFA PANELY STROPNÍ / MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON, BETON C30/37–XC1,PODROBNOSTI VIZ D.1.1.2 STATIKA
- OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL. 300mm NA TENKOVRSTVOU MALTU, Rwmin 48dB, P15 + KZS TI 200mm, U≤0,13 W/m²K
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO JEDNOVRSTVÉ MEZIBYTOVÉ STĚNY TL. 300mm, P20, NA MALTU MC 10, Rwmin 58dB
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250 mm, P15, NA MALTU M 10, Rwmin 57 dB
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 190 mm, P15, NA MALTU M 10, Rwmin 50 dB
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 140 (115) mm
- SDK PŘÍČKY 100 mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM / TEPELNÁ IZOLACE
- KERAMICKÝ OBKLAD
- OMÍTKA VODOROVNĚ STRUKTUROVANÁ HŘEBENEM
- POŽÁRNÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ DLE PBŘ

POZNÁMKY

–SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVA D.1.1.1.1
–NIKY PRO ROZVADĚČE, ROZDĚLOVAČE ÚT A HYDRANTY UPRAVIT DLE VYBRANÝCH TYPŮ
– ZPŮSOB UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE SE MUSÍ ŘÍDIT POŽADAVKY PBŘ (ČÁST D.1.1.3, TECHNICKÁ ZPRÁVA) – POŽÁRNÍ UCPÁVKY
– POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ ČÁST PBŘ
– SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1.1.1 (TZ), STEJNĚ JAKO DALŠÍ POŽADAVKY K SAMOTNÉ STAVBĚ, TZ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
– VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ, SLABOPROUDU, ZTI, VYTÁPĚNÍ, VZT JE ŘEŠENO V ČÁSTI PD TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV D.1.1.4 VČETNĚ ZNÁZORNĚNÍ DRÁŽEK A DROBNÝCH PROSTUPŮ PRO TYTO INSTALACE
– NUTNO KOORDINOVAT PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ INSTALACÍ
– PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ POUŽITÝCH PRVKŮ KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ. DOPORUČUJE SE POUŽÍVAT SYSTÉMY JEDNOHO VÝROBCE
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ A VÝROBKŮ STAVBY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UKONČOVACÍ, SPOJOVACÍ, DILATAČNÍ A JINÉ SOUČÁSTI NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
– DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K INSTALAČNÍM VEDENÍM BUDOU OSAZENA PO MONTÁŽI PŘÍSLUŠNÝCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ S OHLEDEM NA JEJICH PŘÍSTUPNOST
– U PODTLAKOVĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ ZAJISTIT DOSTATEČNOU MEZERU MEZI PODLAHOVOU LIŠTOU A SPODNÍ HRANOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA
– STAVEBNÍ ÚPRAVY U VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY PODLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHŮ (M.J. ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ, KOTEVNÍCH KAPES VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ, ZÁVĚSNÉHO HÁKU POD STROPEM, ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY)
– INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY BUDOU PROVEDENY Z ZE SÁDROKARONU, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
– ZATEPLENÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ VENKOVNÍCH DVEŘÍ A OKEN POMOCÍ KZS TI TL. 30mm DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY D.1.1.1.1
– BLESKOSVODY NA FASÁDĚ SKRYTÉ POD OMÍTKOU, VIZ PROJEKT D.1.1.4.5, CHRÁNIČKY KOTVENY DO VYŘÍZNUTÝCH DRÁŽEK 50 x 50 mm
– ROZMĚRY VÝROBKŮ JE TŘEBA PROVĚŘIT PŘED ZHOTOVENÍM PŘÍMO NA STAVBĚ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
–INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ ANI BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD ROZMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH A KONCOVÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ BYLO ODSOUHLASENO OBJEDNATELEM

±0,000=270,300

Akce
NÁJEMNÍ BYTY BERANKA HORNÍ POČERNICE

Investor: Městská část Praha 20, Jivanská 647, 193 21 Praha 9

Projektant: B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. Miroslav Kaňka	Ing. Jiří Fišer	Ing. Vladimír Teplý

razítko | pare č.

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
Objekt: SO 01 – bytový dům
Obsah: Architektonicko-stavební řešení
PŮDORYS 1.PP
Měřítko: 1:50

Datum	Zak. číslo	Č. výkresu
07/2025	5350/17	D.1.1.1.3