

Stavba : 11592

MŠ Spojenců Horní Počernice

Objednatel : Městská část Praha 20
Jívanská 647
Praha - Horní Počernice

IČO : 00240192
DIČ : CZ00240192

Zhotovitel : Vanderlaan s.r.o.
V Předpolí 1452/30
100 00 Praha 10

IČO : 455 37 305
DIČ : CZ45537305

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		4 725 584,00
DPH	21 %		992 373,00
Cena celkem za stavbu			5 717 957

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu			4 725 584		
Celkem za stavbu	0	0	4 725 584	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 Fasáda			1 551 736		
SO 01	02 Výplně otvorů			1 060 772		
SO 01	03 Střecha			1 338 853		
SO 01	04 Strop 1.PP			124 330		
SO 01	05 Ostatní náklady			649 894		
Celkem za stavbu		0	0	4 725 584	0	

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1						
3						
5						
61						
62						
63						
64						
711						
712						
713						
721						
731						
762						
764						
769						
771						
784						
799						
94						
95						
96						
99						
999						
D96						
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Fasáda	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Snížení energetické náročnosti objektu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11592		MŠ Spojenců Horní Počernice	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městská část Praha 20		
Dodavatel		Vanderlaan s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 391 348	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	145 024	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 536 372	Zařízení staveniště	15 364
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 536 372	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 551 736	Ostatní náklady celkem	15 364

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Pavel Soukup	Jméno :	Jan Čepl	Jméno :	
Datum :	28.4.2013	Datum :	7. 6. 2013	Datum :	14.6.2013
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				1 551 736 Kč
DPH	21,0 %				325 865 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 877 601 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Fasáda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 359	0	0	0	0
5 Komunikace	36 764	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 109 383	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	163 114	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 179	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 191	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 320	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	80 194	0	0	0
799 Ostatní	0	48 510	0	0	0
999 Poplatky za skládky	3 638	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 722	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 391 348	145 024	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 536 372	15 364
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	5,0		0
CELKEM VRN				15 364

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100	Sejmutí ornice, plocha do 400 m2 přemístění do 50 m	m3	30,07	125,00	3 758,75
2	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	140,61	155,00	21 794,55
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	281,22	35,00	9 842,70
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	140,61	39,00	5 483,79
5	171201101	Uložení sypaniny ne mezideponii bez poplatku za uložení	m3	140,61	52,00	7 311,72
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	127,32	45,00	5 729,40
7	181301104	Rozprostření ornice v rovině, plocha do 500m2	m2	76,39	45,00	3 437,64
	Celkem za	1 Zemní práce				57 358,55
Díl: 5		Komunikace				
8	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 40/40/5 cm	m2	50,93	420,00	21 389,76
9	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 mm	m	133,69	115,00	15 373,89
	Celkem za	5 Komunikace				36 763,65
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm odhad	m2	200,87	45,00	9 039,20
11	602015181	Omítka strukturovaná akrylátová zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	1 132,67	230,00	260 514,10
12	602015191	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 132,67	15,00	16 990,05
13	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	363,90	18,00	6 550,16
14	622311013	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm včetně kotevní techniky	m	215,08	60,00	12 904,77
15	622311133	Zateplovací systém EPS F tl.120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	999,13	537,00	536 532,81
16	62231113R	Zateplovací systém EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	139,52	555,00	77 433,60
17	622311833	Zateplovací systém miner.desky tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	33,43	710,00	23 735,30
18	62231183R	Zateplovací systém miner.desky tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,94	602,00	3 575,88
19	622319121	Zateplovací systém EPS P tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,51	610,00	12 511,10
20	622319511	Izolace soklu lepením EPS P tl. 80 mm, bez PÚ	m2	140,61	355,00	49 916,55
21	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	202,62	15,00	3 039,35
22	622421492	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	491,75	28,00	13 769,06
23	622432111	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrnná včetně penetračního nátěru	m2	65,86	360,00	23 709,60
24	622471323	Nátěr stěn vnějších, nátěr na akrylátové bázi penetrace + 2 x nátěr	m2	273,66	140,00	38 311,98
25	622481291	Montáž výztužné lišty rohové	m	417,93	5,00	2 089,67
26	622903110	Mytí vnějšího zdiva tlakovou vodou	m2	1 339,14	7,00	9 373,98
27	713391193	Těsnění spojů samolepící páskou	m	212,95	10,00	2 129,50
28	620 00-0005	Montáž spodního profilu Al pro izolaci	m	212,95	15,00	3 194,25
29	55392740.A	Lišta rohová Al + integrovaná síťovina	m	426,29	8,00	3 410,33
30	67352492	Těsnící páska š. 19 mm x 50 m	m	217,21	3,00	651,63
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 109 382,85
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
31	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	2 093,61	40,00	83 744,40
32	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 093,61	11,00	23 029,71
33	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	2 093,61	20,00	41 872,20
34	944941103	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	638,85	2,00	1 277,70
35	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 093,61	4,00	8 374,44

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Fasáda


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 093,61	0,30	628,08
37	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 093,61	2,00	4 187,22
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				163 113,75
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
38	978059631	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	95,05	65,00	6 178,51
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 178,51
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	998011032	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	95,88	75,00	7 190,91
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 190,91
Díl: 711	Izolace proti vodě					
40	71148202R	Izolační systém PVC nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	140,61	115,00	16 170,15
41	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,10	1 500,00	149,75
Celkem za		711 Izolace proti vodě				16 319,90
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
42	764410250	Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 330 mm lepení tmelem	m	185,74	405,00	75 225,51
43	764410850	Demontáž oplechování parapetů	m	182,10	25,00	4 552,50
44	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	832,87	0,50	416,44
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				80 194,45
Díl: 799	Ostatní					
45	799-POL01	Prohlídka stávající fasády statikem včetně návrhu případných opatření	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
46	799-POL02	Hromosvod demontáž + dodávka + montáž + revize	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
47	799-POL03	Sanace konstrukcí odhad	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
48	799-POL04	Prvky kotvené do fasády vč. elektroinstalace demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
49	799-POL07	Větrací mřížka demontáž + dodávka + montáž	kus	2,00	255,00	510,00
Celkem za		799 Ostatní				48 510,00
Díl: 999	Poplatky za skládky					
50	979098148	Poplatek za skládku - ocel	t	0,25	1,00	0,25
51	979990111	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	8,46	430,00	3 637,71
Celkem za		999 Poplatky za skládky				3 637,96
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
52	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,71	119,00	1 035,97
53	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,71	89,00	774,80
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	435,28	8,00	3 482,26
55	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,71	89,00	774,80
56	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	87,06	19,00	1 654,07
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 721,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Výplně otvorů	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Snížení energetické náročnosti objektu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11592		MŠ Spojenců Horní Počernice	Náklady na m.j.	
Projektant	DEKPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městská část Praha 20			
Dodavatel	Vanderlaan s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	175 219	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	875 051	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 050 269	Zařízení staveniště	10 503
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 050 269	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 060 772	Ostatní náklady celkem	10 503

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Pavel Soukup	Jméno :	Jan Čepl	Jméno :	
Datum :	28.4.2013	Datum :	7. 6. 2013	Datum :	14.6.2013
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				1 060 772 Kč
DPH	21,0 %				222 762 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 283 534 Kč	

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba : 11592 MŠ Spojenců Horní Počernice
 Objekt : SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu

Rozpočet : 2
 Výplně otvorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	98 364	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 214	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 577	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	539	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	871 702	0	0	0
784 Malby	0	3 349	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	40 525	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	175 219	875 051	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 050 269	10 503
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	5,0		0
CELKEM VRN				10 503

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	363,90	15,00	5 458,46
2	612425931	Omítka MVC vnitřního ostění - štuková	m2	74,42	1 248,40	92 905,93
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				98 364,39
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	263,25	35,00	9 213,75
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 213,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	968061112	Vyvěšení okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	125,00	35,00	4 375,00
5	968061113	Vyvěšení okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	64,00	40,00	2 560,00
6	968061125	Vyvěšení dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00	45,00	540,00
7	968062354	Vybourání rámu oken pl. do 1 m2	m2	1,44	59,00	84,96
8	968062356	Vybourání rámu oken pl. 4 m2	m2	86,76	60,00	5 205,60
9	968062357	Vybourání rámu oken nad 4 m2	m2	164,88	61,00	10 057,68
10	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	18,21	61,00	1 110,81
11	968072641	Vybourání prosklených stěn	m2	43,32	61,00	2 642,64
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 576,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998011032	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	4,31	125,00	538,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				538,71
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
13	641960000	Izolace PU pěnou pod vnitřní parapet deskou	m	166,50	45,00	7 492,50
14	648991111	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky r.š. 200 mm	m	183,15	160,00	29 304,00
15	769000000	Montáž plastových oken	kus	57,00	1 077,00	61 389,00
16	769000001	Montáž plastových dveří a vrat	kus	8,00	1 080,00	8 640,00
17	769000002	Montáž plastových stěn prosklených	m2	43,13	950,00	40 973,50
18	769 00-0004	Příplatek za pracnost k montáži plastových stěn	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
19	769 00-0005	Příplatek za pracnost k montáži plastových dveří	soubor	1,00	1 320,00	1 320,00
20	220MAT01	Okenní páska venkovní	m	595,36	115,00	68 466,40
21	220MAT02	Okenní páska vnitřní	m	595,36	115,00	68 466,40
22	769 00-00o1	Okno plastové 4,8x1,2 m	ks	3,00	8 650,00	25 950,00
23	769 00-00o2	Okno plastové 2,4x1,2 m	ks	1,00	4 020,00	4 020,00
24	769 00-00o3	Okno plastové 1,2x1,2 m	ks	4,00	2 035,00	8 140,00
25	769 00-00o4	Okno plastové 2,4x1,2 m	ks	8,00	4 695,00	37 560,00
26	769 00-00o5	Okno plastové 3,6x0,6 m	ks	1,00	4 570,00	4 570,00
27	769 00-00o6	Okno plastové 2,4x0,6 m	ks	5,00	2 550,00	12 750,00
28	769 00-00o7	Okno plastové 1,2x0,6 m	ks	4,00	1 275,00	5 100,00
29	769 00-00o8	Okno plastové 3,6x1,6 m	ks	2,00	9 175,00	18 350,00
30	769 00-00o9	Okno plastové 5,4x2,1 m	ks	4,00	19 490,00	77 960,00
31	769 00-0o10	Okno plastové 3,9x2,1 m	ks	4,00	13 990,00	55 960,00
32	769 00-0o11	Okno plastové 4,2x2,1 m	ks	2,00	14 560,00	29 120,00
33	769 00-0o12	Okno plastové 2,4x2,1 m	ks	8,00	7 340,00	58 720,00
34	769 00-0o13	Okno plastové 1,5x2,1 m	ks	8,00	4 210,00	33 680,00
35	769 00-0o14	Okno plastové 1,5x2,1	ks	2,00	4 210,00	8 420,00
36	769 00-0o15	Okno plastové 1,5x2,1 m	ks	2,00	4 210,00	8 420,00
37	769 00-0o16	Dveře plastové 1x2,1 m	ks	1,00	13 480,00	13 480,00
38	769 00-0o17	Dveře plastové 0,9x2,9 m	ks	2,00	14 385,00	28 770,00
39	769 00-0o18	Dveře plastové 1,5x2,64 m	ks	4,00	6 545,00	26 180,00
40	769 00-0o19	Dveře plastové 1,1x2,7 m	ks	1,00	15 820,00	15 820,00
41	769 00-0o20	Okno plastové 1,2x2,1 m	ks	2,00	3 670,00	7 340,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Výplně otvorů



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	769 00-0o21	Prosklená stěna, okna plná, otevíravá, vyklápěcí 2,7x5,9 m	ks	1,00	37 460,00	37 460,00
43	769 00-0o22	Prosklená stěna, okna plná, otevíravá, vyklápěcí 3,2x4,25 m	ks	2,00	32 440,00	64 880,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				871 701,80
Díl:	784	Malby				
44	784191101	Penetrace podkladu pod malbu 1x	m2	74,42	15,00	1 116,30
45	784195112	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	74,42	30,00	2 232,60
	Celkem za	784 Malby				3 348,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979990162	Poplatek za skládku suti - výplně otvorů	t	15,27	1 738,40	26 540,33
47	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,27	158,00	2 412,21
48	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,27	89,00	1 358,78
49	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	763,36	8,00	6 106,86
50	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,27	119,00	1 816,79
51	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	152,67	15,00	2 290,07
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				40 525,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Snížení energetické náročnosti objektu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11592		MŠ Spojenců Horní Počernice	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městská část Praha 20		
Dodavatel		Vanderlaan s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	79 410	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 248 817	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 626
	ZRN celkem	1 328 227	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 328 227	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 338 853	Ostatní náklady celkem	10 626

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Pavel Soukup	Jméno :	Jan Čepl	Jméno :	
Datum :	28.4.2013	Datum :	7. 6. 2013	Datum :	14.6.2013
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %				1 338 853 Kč
DPH	21,0 %				281 159 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 620 012 Kč	

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba : 11592 MŠ Spojenců Horní Počernice
 Objekt : SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu

Rozpočet : 3
 Střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 698	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 596	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	59 827	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 202	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 046	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	39 422	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	406 336	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	544 830	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	29 711	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	68 676	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	114 842	0	0	0
799 Ostatní	0	45 000	0	0	0
999 Poplatky za skládky	971	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 071	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 410	1 248 817	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,8	1 328 227	10 626
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	5,0		0
CELKEM VRN				10 626

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	300-POL01	Komínová hlava z betonu B20	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
2	314232561	Zdivo komínových těles z cihel vápenopiskových	m3	1,35	3 850,00	5 197,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 697,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	627452111	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	14,10	255,00	3 595,50
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 595,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632922913	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové včetně terčů	m2	93,70	325,00	30 452,50
5	59245602	Dlaždice betonová 50x50x5 cm	m2	103,07	285,00	29 374,95
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				59 827,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,35	890,00	1 201,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 201,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998011032	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	13,95	75,00	1 046,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 046,38
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711141559	Izolace proti vodě vodorovná pásy přitavením vyrovnání a vyspravení podkladu, odhad 15% plochy	m2	159,89	95,00	15 189,93
9	62833158	Pás asfaltovaný typ G200S40 vložka - skleněná tkanina	m2	176,00	135,00	23 760,00
10	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,86	550,00	471,66
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				39 421,59
Díl: 712		Živičné krytiny				
11	711747388	Opracování prostupů, příruba, tmel	kus	17,00	350,00	5 950,00
12	711747688	Opracování prostupů na plášť. troubu	kus	17,00	550,00	9 350,00
13	712311101	Živičná krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	124,78	65,00	8 110,70
14	712341559	Živičná krytina střech do 10° přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	971,99	115,00	111 778,85
15	101MAT01	SBS modif. asfalt. pás, bř. posyp 4,4 mm PES nosná vložka s retardéry hoření	m2	114,00	185,00	21 090,00
16	101MAT02	SBS modif. asfalt. pás, bř. posyp 4,4 mm kombinovaná nosná vložka	m2	1 005,00	235,00	236 175,00
17	42310178	Objímka nerezová do DN 500 upřesní dodavatel dle skutečnosti	kus	17,00	750,00	12 750,00
18	998712102	Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m	t	6,46	175,00	1 131,35
	Celkem za	712 Živičné krytiny				406 335,90
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	713141111	Izolace tepelná střech - plně lepená asfaltem včetně AOSI	m2	840,15	175,00	147 026,25
20	713141211	Izolace tepelná střech - volně atikový klín	m	249,56	45,00	11 230,20
21	713141311	Izolace tepelná střech - kotvením včetně kotev	m2	138,27	75,00	10 370,25
22	713-POL01	Kaširování asfaltovým pásem typu G200S40 včetně pásu	ks	756,00	155,00	117 180,00
23	28375791R	Deska polystyren EPS 100 S tl. 60 mm s nakašír. asf. pásem typu G200S40	m2	137,77	295,00	40 642,30
24	28375794R	Deska polystyren EPS 100 S tl. 180 mm s nakašír. asf. pásem typu G200S40	m2	199,42	420,00	83 754,72
25	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil min. tl. 30 mm, sklon 2%	m3	0,29	1 490,00	429,12
26	28375971.B	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil prům. tl. 120 mm, sklon 1%	m3	78,31	1 490,00	116 675,05

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil prům tl. 120 mm, sklon 1%	m3	1,28	1 750,00	2 244,90
28	63152902	Klín atikový přechodový 50x50x1000 mm	m	262,04	55,00	14 412,09
29	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5,58	155,00	865,42
Celkem za		713 Izolace tepelné				544 830,29
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
30	721234101	Vtok střešní pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš	kus	4,00	2 750,00	11 000,00
31	721239101	Kus prodlužovací PP s živičným pásem	kus	4,00	350,00	1 400,00
32	72127320R	Ventilační střešní souprava včetně tvarovky odvětrání kanalizace	kus	17,00	750,00	12 750,00
33	721-POL01	Stavební přípomoci pro osazení vtoku včetně materiálu a demontáží	kus	4,00	375,00	1 500,00
34	721-POL02	Napojení na stávající potrubí včetně těsnění a tvarovek	kus	4,00	750,00	3 000,00
35	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,02	3 000,00	61,41
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				29 711,41
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
36	762341630	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	130,97	115,00	15 061,53
37	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	451,62	35,00	15 806,70
38	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	474,20	15,00	7 113,02
39	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	144,07	185,00	26 652,36
40	762-POL01	Kotvicí technika tesařských konstrukcí	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
41	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,57	600,00	1 542,64
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				68 676,24
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
42	76423342R	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm včetně kotevní techniky	m	35,05	355,00	12 440,98
43	764252403	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	6,40	575,00	3 680,00
44	764259411	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00	650,00	650,00
45	764351810	Demontáž žlabů	m	6,40	40,00	256,00
46	764351836	Demontáž háků	kus	7,00	35,00	245,00
47	764430840	Demontáž oplechování zdí, atik	m	255,80	25,00	6 395,00
48	764451802	Demontáž odpadních trub	m	4,60	45,00	207,00
49	76453045P	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 550 mm včetně kotevní techniky	m	13,12	325,00	4 263,09
50	76453045R	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm včetně kotevní techniky	m	217,21	385,00	83 625,47
51	764554402	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm vč.zdří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí	m	4,60	505,00	2 323,00
52	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,38	550,00	756,49
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				114 842,02
Díl: 799	Ostatní					
53	799-POL02	Hromosvod, odhad demontáž + dodávka + montáž + revize	soubor	1,00	31 000,00	31 000,00
54	799-POL04	Prvků kotvené / osazené do střechy demontáž + zpětná montáž	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
55	pol9	Žebřík ocelový demontáž + úprava kotvení + nátěr + zpětná montáž	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
Celkem za		799 Ostatní				45 000,00
Díl: 999	Poplatky za skládky					
56	979098148	Poplatek za skládku - ocel	t	0,63	1,00	0,63
57	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,26	430,00	970,04
Celkem za		999 Poplatky za skládky				970,67

Položkový rozpočet


Stavba :	11592 MŠ Spoječů Horní Počernice	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,89	159,00	459,30
59	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,89	59,00	170,43
60	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,43	8,00	1 155,47
61	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,89	195,00	563,29
62	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,89	25,00	722,17
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 070,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Strop 1.PP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Snížení energetické náročnosti objektu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11592		MŠ Spojenců Horní Počernice	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městská část Praha 20		
Dodavatel		Vanderlaan s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	110 829	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 270	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	123 099	Zařízení staveniště	1 231
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	123 099	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	124 330	Ostatní náklady celkem	1 231
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Pavel Soukup		Jméno : Jan Čepel		Jméno :
Datum : 28.4.2013		Datum : 7. 6. 2013		Datum : 14.6.2013
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	124 330 Kč	
DPH		21,0 %	26 109 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				150 439 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba : 11592 MŠ Spojenců Horní Počernice
 Objekt : SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu

Rozpočet : 4
 Strop 1.PP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	17 126	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	88 528	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 293	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 054	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	828	0	0	0	0
784 Malby	0	5 270	0	0	0
799 Ostatní	0	7 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	110 829	12 270	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	1,0	123 099	1 231
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	5,0		0
CELKEM VRN				1 231

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Strop 1.PP




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	319201311	Vyrovnaní povrchu maltou tl.do 3 cm odhad	m2	131,74	25,00	3 293,44
2	601011141	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	131,74	105,00	13 832,44
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				17 125,88
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	622311832	Zatepl. systém miner.desky tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	131,74	672,00	88 527,60
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				88 527,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	131,74	25,00	3 293,44
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 293,44
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	131,74	8,00	1 053,90
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 053,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998011032	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	9,31	89,00	828,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				828,35
Díl: 784		Malby				
7	784161201	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	131,74	10,00	1 317,38
8	784165312	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	131,74	30,00	3 952,13
	Celkem za	784 Malby				5 269,50
Díl: 799		Ostatní				
9	799-POL01	Prvky kotvené do stropu vč. elektroinstalace demontáž + zpětná montáž	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
10	799-POL02	Sanace konstrukcí odhad	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				7 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Snížení energetické náročnosti objektu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11592		MŠ Spojenců Horní Počernice	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Městská část Praha 20		
Dodavatel		vanderlaan s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	215 172	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	427 015	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	642 187	Zařízení staveniště	7 706
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	642 187	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	649 894	Ostatní náklady celkem	7 706

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Pavel Soukup	Jméno :	Jan Čepl	Jméno :	
Datum :	28.4.2013	Datum :	7. 6. 2013	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %				649 894 Kč
DPH	21,0 %				136 478 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	786 372 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 204	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	69 438	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	44 973	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 062	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 462	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	172 163	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	14 204	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 639	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	186 710	0	0	0
799 Ostatní	0	29 300	0	0	0
999 Poplatky za skládky	23 394	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	41 639	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	215 172	427 015	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	1,2	642 187	7 706
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	5,0		0
CELKEM VRN				7 706

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311321411	Železobeton nadzákladových zdí B 30 (C 25/30)	m3	0,39	3 250,00	1 267,50
2	311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,30	240,00	312,00
3	311351112	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	1,30	80,00	104,00
4	311361221	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,02	26 000,00	520,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 203,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	631312411	Mazanina betonová tl. 5 cm C 8/10 (B 10) vyrovnávací a spádová	m3	9,22	2 860,00	26 365,77
6	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)	m3	9,22	3 060,00	28 209,53
7	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,67	22 200,00	14 862,90
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				69 438,20
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	640-POL01	Montáž žaluzie	ks	112,00	125,00	14 000,00
9	640-POL02	Síť proti hmyzu okno 01 - 1 výplň včetně montáže	ks	3,00	389,00	1 167,00
10	640MAT01	Žaluzie 1,21 x 0,51 m	ks	18,00	316,00	5 688,00
11	640MAT02	Žaluzie 1,31 x 1,21 m	ks	56,00	276,00	15 456,00
12	640MAT03	Žaluzie 1,12 x 0,51 m	ks	12,00	256,00	3 072,00
13	640MAT04	Žaluzie 1,04 x 0,51 m	ks	26,00	215,00	5 590,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				44 973,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 cm	m3	28,78	560,00	16 117,92
15	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	28,78	95,00	2 734,29
16	965081812	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	191,88	48,00	9 210,24
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 062,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998011032	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	47,49	115,00	5 461,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 461,56
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	202,56	258,00	52 260,48
19	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	71,20	35,00	2 492,00
20	711212602	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	44,00	155,00	6 820,00
21	71140113R	Drenážní rohož položená na sucho včetně materiálu	m2	191,88	85,00	16 309,80
22	711471051	Izolace proti vodě, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	191,88	115,00	22 066,20
23	711472051	Izolace proti vodě, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	10,68	120,00	1 281,60
24	711491171	Izolace proti vodě, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	191,88	35,00	6 715,80
25	711491271	Izolace proti vodě, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	10,68	45,00	480,60
26	712378002	Okapnice poplastovaný plech r.š. 200 mm včetně kotevní techniky	m	58,80	185,00	10 878,00
27	712378007	Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech r.š 100 mm včetně kotevní techniky	m	74,76	155,00	11 587,80
28	712378008	Pásek poplastovaný plech r.š. 50 mm včetně kotevní techniky	m	74,76	85,00	6 354,60
29	28322017	Fólie PVC-P tl. 1,5 mm, pro přitížení	m2	232,94	125,00	29 118,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11592 MŠ Spojenců Horní Počernice	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	232,94	22,00	5 124,77
31	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,50	450,00	673,38
Celkem za		711 Izolace proti vodě				172 163,02
Díl: 713	Izolace tepelné					
32	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla	m2	63,64	155,00	9 864,20
33	28375868	Deska polystyren EPS 100 S Stabil tl. 50 mm	m2	66,82	63,00	4 209,79
34	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09	1 500,00	129,83
Celkem za		713 Izolace tepelné				14 203,81
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
35	764421830	Demontáž oplechování říms	m	56,00	25,00	1 400,00
36	76452146R	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 400 mm včetně kotevní techniky	m	57,12	405,00	23 133,60
37	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,19	550,00	105,24
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				24 638,84
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
38	771475024	Obklad soklíků keramických, tmel, 20x10 H 10 cm včetně lepidla a spárovací hmoty	m	71,20	105,00	7 476,00
39	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	71,20	55,00	3 916,00
40	771575107	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm včetně lepidla a spárovací hmoty	m2	191,88	450,00	86 346,00
41	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	71,20	45,00	3 204,00
42	781493511	Plastový profil lepený ukončovací	m	74,76	15,00	1 121,40
43	59764202	Dlažba mrazuvzdorná protiskluzová 200x200x9 mm dle výběru investora	m2	210,02	350,00	73 505,60
44	59764250	Dlažba mrazuvzdorná protiskluzová okapnicí 200x150x9 mm, dle výběru investora	kus	290,00	35,00	10 150,00
45	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	5,08	195,00	990,62
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				186 709,62
Díl: 799	Ostatní					
46	799-POL05	Dvířka vstupu terasy demontáž + rozměrová úprava + nátěr + montáž	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
47	799-POL06	Žárovkové osvětlení, odhad, upřesní dodavatel demontáž + dodávka + montáž	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
48	799-POL09	Oprava výplní balkonového zábradlí	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
49	799-POL10	Obnova ochranného nátěru zábradlí, mříže	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
Celkem za		799 Ostatní				29 300,00
Díl: 999	Poplatky za skládky					
50	979098148	Poplatek za skládku suti - plech	t	0,05	1,00	0,05
51	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	63,27	285,00	18 031,32
52	979990111	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	12,47	430,00	5 363,05
Celkem za		999 Poplatky za skládky				23 394,42
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
53	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	75,85	158,00	11 983,55
54	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	75,85	59,00	4 474,87
55	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 792,26	3,00	11 376,79
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	75,85	59,00	4 474,87
57	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	758,45	12,30	9 328,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				41 639,04